

Przedmiar

„Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi gminnej nr 101550G w m. Wytowno Kolonia”.
o długości 990 m i szerokości 4,5 m (3,0 m jezdni betonowa + 2 x 0,75 m pobocze gruntowe uzupełnione kruszywem)

Lp.	SST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
1.	SST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0,99		
2.	SST-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o szerokości 3,0 m na długości łącznie 70 m wraz z transportem w miejsce wskazane przez inwestora do 3 km	m2	210		
3.	SST-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 30 cm	m3	891,00		
4.	SST-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2970,00		
5.	SST-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	2970,00		
6.	SST-05.03.04	Nawierzchnia z betonu cementowego C25/30 gr. 15cm	m2	2970,00		
7.	SST-06.03.01	Obustronne pobocze utwardzone o szerokości 0,75m z gruntu z korytowania oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 5cm	m2	1485,00		
SUMA WARTOŚCI BRUTTO:						
SUMA WARTOŚCI NETTO:						
VAT 23 %:						

Opracował: Bartosz Kuna – inspektor ds. inwestycji drogowych