
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt Przebudowa drogi gminnej - ul. Jesionowa w Dębinie.
Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Budowa dz. nr 15 obręb Dębina, Gmina Ustka
Inwestor Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

Ustka, dnia 25 lutego 2019r.

Przebudowa drogi gminnej - ul. Jesionowa w Dębinie.

Zadanie polega na:

- wykonaniu koryta o głębokości 30 cm i szerokości 3,0m na długości łącznie 405 m,
- wyprofilowaniu i zagęszczeniu mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szerokości 3,0 m na długości łącznie 405 m,
- wykonaniu warstwy odsączającej z piasku podsypkowego o grubości po zagęszczeniu 15 cm na szerokości 3,0 m na długości łącznie 405 m,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na szerokości 3,0 m na długości łącznie 405 m,
- wykonaniu krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem o długości 990mb
- wykonaniu nawierzchni drogi i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej na szerokości 3,0 m i długości łącznie 405 m,

Przebudowa drogi gminnej - ul. Jesionowa w Dębinie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 405/1000	km	0,405
		razem	km	0,405
2	KNR 2-01 0205/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km 1430*0,30	m3	429,000
		razem	m3	429,000
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 1430	m2	1.430,000
		razem	m2	1.430,000
4	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie 1430	m2	1.430,000
		razem	m2	1.430,000
5	KNR 2-31 0104/06	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (krotność 5) 1430	m2	1.430,000
		razem	m2	1.430,000
6	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 1430	m2	1.430,000
		razem	m2	1.430,000
7	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspyce cementowo-piaskowej 1245	m2	1.245,000
		razem	m2	1.245,000
8	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podspyce cementowo-piaskowej 185,0	m2	185,000
		razem	m2	185,000
9	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 990	m	990,000
		razem	m	990,000
10	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - oporniki 990	m	990,000
		razem	m	990,000
11	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 990*0,06	m3	59,400
		razem	m3	59,400