

Przedmiar robót

Obiekt LIKWIDACJA SZAMBA NA DZIAŁCE NR 753 W ROWACH
Kod CPV 45111000-8
Budowa ROWY
Inwestor GMINA USTKA

Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z 18.05.2004 r Dz.U. Nr 130 Poz. 1389

Sporządził mgr inż. Zbigniew Bocheński

Słupsk luty 2007 r

LIKWIDACJA SZAMBA NA DZIAŁCE NR 753 W ROWACH

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Wycinka 2 szt drzewa, demontaż "szamba" z oczyszczeniem i utylizacją, demontaż szafek 18, demontaż słupów 5 szt.

Odzyskany materiał : złom rozliczyć różnicowo z robotami.

LIKWIDACJA SZAMBA NA DZIAŁCE NR 753 W ROWACH

Nr	Opis robót
----	------------

LIKWIDACJA SZAMBA NA DZIAŁCE NR 753 W ROWACH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0103/07	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy powyżej 1 m	szt	2,000
2	KNR 2-01 0105/07	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy powyżej 1m	szt	2,000
3	KNR 2-01 0111/02	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z wywiezieniem	m2	100,000
4	KNR 2-01 0215/03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii I-II - odkopanie "szamba"	m3	100,000
5	KNR 4-05t2 0118/05	Oczyszczenie "szamba" z odwiezieniem zawartości do utylizacji	m3	15,000
6	Norma indywidualna	Demontaż "szamba"	kpl	1,000
7	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - zasypanie wykopu po "szambie"	m3	100,000
8	:Norma indywidualna	Odzysk materiału : złom z "szmba"	kpl	1,000
9	KNR 4-03 1129/02	Demontaż szafek elektrycznych	szt	18,000
10	KNNR 9w 1001/07	Demontaż słupów oświetleniowych	szt	5,000