

---

Wartość kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót)**

Obiekt Budowa i remont chodników wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1112G i 1117G odc. KL  
Kod CPV 45100000-8, 45230000-8  
Budowa m. Objazda, gm. Ustka  
Inwestor Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

Budowa i remont chodników wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1112G i 1117G odc. KL

| Nr  | Podstawa             | Nr ST      | Opis robót                                                                                                                                                                          | Jm | Ilość |
|-----|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |                      | D-01.00.00 | <b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                                     |    |       |
|     |                      |            | <b>1.1. Roboty pomiarowe</b>                                                                                                                                                        |    |       |
| 1   | KNNR 1<br>0111/01    | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym<br><br>KL 0,10767+0,02607                                                                         | km | 0,1   |
|     |                      |            | razem                                                                                                                                                                               | km | 0,1   |
|     |                      |            | <b>1.2. Zdjęcie warstwy humusu</b>                                                                                                                                                  |    |       |
| 2   |                      | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu grub.15cm, z wywozem na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora<br>KL 32,29                                                                              | m3 | 32,29 |
|     |                      |            | razem                                                                                                                                                                               | m3 | 32,29 |
| 2.1 | KNNR 1<br>0202/07    |            | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km<br>KL 32,29 | m3 | 32,29 |
|     |                      |            | razem                                                                                                                                                                               | m3 | 32,29 |
|     |                      |            | <b>1.4. Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                      |    |       |
| 3   |                      | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12cm z wywozem materiału z rozbiórki odc. KL (zjazdy) 8,09                                                                               | m2 | 8,1   |
|     |                      |            | razem                                                                                                                                                                               | m2 | 8,1   |
| 3.1 | KNR 2-31<br>0801/03  |            | Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubości 12cm<br><br>odc. KL (zjazdy) 8,09                                                                                           | m2 | 8,1   |
|     |                      |            | razem                                                                                                                                                                               | m2 | 8,1   |
| 3.2 | KNR 4-04<br>1103/04  |            | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego<br>8,1*0,12                                                        | m3 | 0,972 |
|     |                      |            | razem                                                                                                                                                                               | m3 | 0,972 |
| 4   |                      | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wywozem materiału z rozbiórki<br>KL 6                                                      | m2 | 6,0   |
|     |                      |            | razem                                                                                                                                                                               | m2 | 6,0   |
| 4.1 | KNNR 6<br>0805/06    |            | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej<br>KL 6                                                                              | m2 | 6,0   |
|     |                      |            | razem                                                                                                                                                                               | m2 | 6,0   |
| 4.2 | KNR 4-04<br>1103/04  |            | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego<br>6*0,07                                                          | m3 | 0,420 |
|     |                      |            | razem                                                                                                                                                                               | m3 | 0,420 |
| 5   | KNR AT-03<br>0107/01 | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z wywozem materiału z rozbiórki<br>KL 14,11-5,62                                                                        | m  | 8,5   |
|     |                      |            | razem                                                                                                                                                                               | m  | 8,5   |
| 6   | cr.                  | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno grubości 5cm z wywozem ścinki<br>KL(przy zjazdach i przejściach) 47,91*1,0                                                              | m2 | 47,9  |
|     |                      |            | razem                                                                                                                                                                               | m2 | 47,9  |
|     |                      | D-04.00.00 | <b>2. PODBUDOWY</b>                                                                                                                                                                 |    |       |
| 7   | KNNR 6<br>0101/03    | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - zjazdy<br>KL 97,62                                              | m2 | 97,6  |
|     |                      |            | razem                                                                                                                                                                               | m2 | 97,6  |
| 8   | KNNR 6<br>0101/01    | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI-chodniki<br>KL 220,30                                             | m2 | 220,3 |
|     |                      |            | razem                                                                                                                                                                               | m2 | 220,3 |
| 9   | KNNR 6<br>0103/03    | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI<br>chodniki+zjazdy 220,30+97,62                                      | m2 | 317,9 |
|     |                      |            | razem                                                                                                                                                                               | m2 | 317,9 |
| 10  | KNNR 6<br>0106/05    | D-04.02.01 | Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm (pod chodnikami)<br>KL 220,30                                                                | m2 | 220,3 |
|     |                      |            | razem                                                                                                                                                                               | m2 | 220,3 |
| 11  | KNNR 6<br>0106/06    | D-04.02.01 | Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm-zjazdy<br>KL 97,62                                                                           | m2 | 97,6  |
|     |                      |            | razem                                                                                                                                                                               | m2 | 97,6  |
| 12  | KNNR 6<br>0113/01    | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanymi 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm                                                                                                          |    |       |

Budowa i remont chodników wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1112G i 1117G odc. KL

| Nr   | Podstawa              | Nr ST        | Opis robót                                                                                                                             | Jm  | Ilość |
|------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|      |                       |              | KL 97,62                                                                                                                               | m2  | 97,6  |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | m2  | 97,6  |
|      |                       | D-06.00.00   | <b>3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                                                                                         |     |       |
| 13   |                       | D-06.01.01   | Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm                                                                               | m2  | 330,3 |
|      |                       |              | KL 330,33                                                                                                                              | m2  | 330,3 |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | m2  | 330,3 |
| 13.1 | KNNR 6<br>1301/07     | D - 06.03.01 | Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia                                                                    |     |       |
|      |                       |              | KL 330,33                                                                                                                              | m2  | 330,3 |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | m2  | 330,3 |
| 13.2 | KNNR 1<br>0507/01     | D - 06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm                                                                         |     |       |
|      |                       |              | KL 330,33                                                                                                                              | m2  | 330,3 |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | m2  | 330,3 |
| 13.3 | KNNR 1<br>0507/02     | D - 06.01.01 | Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (dalsze 5cm)                                                   |     |       |
|      |                       |              | KL 330,33                                                                                                                              | m2  | 330,3 |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | m2  | 330,3 |
| 14   |                       | D-06.02.01   | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur dwuciennych karbowanych Pecor-Optima śr. 30cm na fundamencie z pospółki gr.30cm                | m   | 12,0  |
|      |                       |              | 12                                                                                                                                     | m   | 12,0  |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | m   | 12,0  |
| 14.1 | KNNR 6<br>0605/01     |              | Ławy fundamentowe z pospółki przepustów pod zjazdami                                                                                   |     |       |
|      |                       |              | 12*1.0*0.3                                                                                                                             | m3  | 3,6   |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | m3  | 3,6   |
| 14.2 | cr.                   |              | Ułożenie rur Pecor Optima śr. 30cm                                                                                                     |     |       |
|      |                       |              | 12                                                                                                                                     | m   | 12,0  |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | m   | 12,0  |
| 14.3 | KNR 2-01<br>0320/01   |              | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II                 |     |       |
|      |                       |              | $((1+2.4)*0.7*0.5)-(3.14*0.15*0.15))*2$                                                                                                | m3  | 2,2   |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | m3  | 2,2   |
| 14.4 | KNNR 6<br>0302/05     |              | Zabezpieczenie skarp, wlotu i wylotu przepustu kostką kamienna 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10cm                  |     |       |
|      |                       |              | $((0.4+1)*0.8*0.5)+(0.5*0.4))*2*2$                                                                                                     | m2  | 3,0   |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | m2  | 3,0   |
|      |                       | D-07.00.00   | <b>4.URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>                                                                                               |     |       |
| 15   | KNR AT-04<br>0204/01  | D-07.01.01   | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie |     |       |
|      |                       |              | 0.5m2/mb s * ilość przejść 0,5*6*4*1                                                                                                   | m2  | 12,0  |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | m2  | 12,0  |
| 16   | KNNR 6<br>0702/05     | D-07.02.01   | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2                                                    |     |       |
|      |                       |              | 2                                                                                                                                      | szt | 2,00  |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | szt | 2,00  |
| 17   | KNNR 6<br>0702/01     | D-07.02.01   | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych                                                                                   |     |       |
|      |                       |              | 2                                                                                                                                      | szt | 2,00  |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | szt | 2,00  |
|      |                       | D-08.00.00   | <b>5. ELEMENTY ULIC</b>                                                                                                                |     |       |
| 18   | KNNR 6<br>0403/03     | D-08.01.01   | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej                    |     |       |
|      |                       |              | KL 96,05                                                                                                                               | m   | 96,1  |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | m   | 96,1  |
| 19   | KNNR 6<br>0502/02     | D-08.02.02   | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem                   |     |       |
|      |                       |              | KL 220,30                                                                                                                              | m2  | 220,3 |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | m2  | 220,3 |
| 20   | KNNR 6<br>0404/05     | D-08.03.01   | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                             |     |       |
|      |                       |              | KL 232,31                                                                                                                              | m   | 232,3 |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | m   | 232,3 |
| 21   | KNR 2-31u1<br>0600/03 | D-05.03.23   | Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm                                  |     |       |
|      |                       |              | KL 97,62                                                                                                                               | m2  | 97,6  |
|      |                       |              | razem                                                                                                                                  | m2  | 97,6  |
| 22   |                       | D-05.03.05   | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8mm grubości 5cm wraz z transportem masy, oczyszczeniem i skropieniem podłoża   |     |       |

Budowa i remont chodników wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1112G i 1117G odc. KL

| Nr   | Podstawa            | Nr ST      | Opis robót                                                                                                                                                                     | Jm  | Ilość |
|------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|      |                     |            | KL(przy zjazdach i przejściach) 47,91*1,0                                                                                                                                      | m2  | 47,9  |
|      |                     |            | razem                                                                                                                                                                          | m2  | 47,9  |
| 22.1 | KNNR 6<br>1005/06   |            | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu                                                                                                                       |     |       |
|      |                     |            | KL(przy zjazdach i przejściach) 47,91*1,0                                                                                                                                      | m2  | 47,9  |
|      |                     |            | razem                                                                                                                                                                          | m2  | 47,9  |
| 22.2 | KNNR 6<br>1005/07   |            | Skropienie nawierzchni asfaltem                                                                                                                                                |     |       |
|      |                     |            | KL(przy zjazdach i przejściach) 47,91*1,0                                                                                                                                      | m2  | 47,9  |
|      |                     |            | razem                                                                                                                                                                          | m2  | 47,9  |
| 22.3 | KNNR 6<br>0309/02   |            | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm                                                      |     |       |
|      |                     |            | KL(przy zjazdach i przejściach) 47,91*1,0                                                                                                                                      | m2  | 47,9  |
|      |                     |            | razem                                                                                                                                                                          | m2  | 47,9  |
|      |                     |            | <b>6. ROBOTY INNE</b>                                                                                                                                                          |     |       |
| 23   | KNR 5-02<br>0201/05 | D-01.03.02 | Ułożenie rur ochronnych typu "Arot" o średnicy 100mm, pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii I-III z wykopem i zasypaniem - usunięcie kolizji |     |       |
|      |                     |            | KL 13,50                                                                                                                                                                       | m   | 13,50 |
|      |                     |            | razem                                                                                                                                                                          | m   | 13,50 |
| 24   | KNR 2-31<br>1406/05 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych                                                                                                                                    |     |       |
|      |                     |            | KL(2t) 2                                                                                                                                                                       | szt | 2,00  |
|      |                     |            | razem                                                                                                                                                                          | szt | 2,00  |
| 25   | KNNR 6<br>1302/02   | D-06.04.01 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm                                                                                                         |     |       |
|      |                     |            | row KL 56                                                                                                                                                                      | m   | 56,00 |
|      |                     |            | razem                                                                                                                                                                          | m   | 56,00 |

Budowa i remont chodników wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1112G i 1117G odc. KL

| Nr | Opis robót                                                                                                                                                  | Jm  | Ilość | Cena | Wartość |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------|
|    | <b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b><br><b>Nr ST: D-01.00.00</b>                                                                                                 |     |       |      |         |
|    | <b>1.1. Roboty pomiarowe</b>                                                                                                                                |     |       |      |         |
| 1  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym<br>Nr ST: D-01.01.01                                                      | km  | 0,1   |      |         |
|    | <b>1.2. Zdjęcie warstwy humusu</b>                                                                                                                          |     |       |      |         |
| 2  | Usunięcie warstwy humusu grub.15cm, z wywozem na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora<br>Nr ST: D-01.02.02                                             | m3  | 32,29 |      |         |
|    | <b>1.4. Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                              |     |       |      |         |
| 3  | Rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12cm z wywozem materiału z rozbiórki<br>Nr ST: D-01.02.04                                                        | m2  | 8,1   |      |         |
| 4  | Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wywozem materiału z rozbiórki<br>Nr ST: D-01.02.04                 | m2  | 6,0   |      |         |
| 5  | Rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z wywozem materiału z rozbiórki<br>Nr ST: D-01.02.04                                            | m   | 8,5   |      |         |
| 6  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno grubości 5cm z wywozem ścinki<br>Nr ST: D-05.03.11                                                              | m2  | 47,9  |      |         |
|    | <b>2. POBUDOWY</b><br><b>Nr ST: D-04.00.00</b>                                                                                                              |     |       |      |         |
| 7  | Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - zjazdy<br>Nr ST: D-04.01.01             | m2  | 97,6  |      |         |
| 8  | Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI-chodniki<br>Nr ST: D-04.01.01             | m2  | 220,3 |      |         |
| 9  | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI<br>Nr ST: D-04.01.01                         | m2  | 317,9 |      |         |
| 10 | Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm (pod chodnikami)<br>Nr ST: D-04.02.01                                | m2  | 220,3 |      |         |
| 11 | Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm-zjazdy<br>Nr ST: D-04.02.01                                          | m2  | 97,6  |      |         |
| 12 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm<br>Nr ST: D-04.04.02                                                             | m2  | 97,6  |      |         |
|    | <b>3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b><br><b>Nr ST: D-06.00.00</b>                                                                                                  |     |       |      |         |
| 13 | Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm<br>Nr ST: D-06.01.01                                                                               | m2  | 330,3 |      |         |
| 14 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur dwuciennych karbowanych Pecor-Optima śr. 30cm na fundamencie z pospółki gr.30cm<br>Nr ST: D-06.02.01                | m   | 12,0  |      |         |
|    | <b>4.URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b><br><b>Nr ST: D-07.00.00</b>                                                                                        |     |       |      |         |
| 15 | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie<br>Nr ST: D-07.01.01 | m2  | 12,0  |      |         |
| 16 | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2<br>Nr ST: D-07.02.01                                                    | szt | 2,00  |      |         |
| 17 | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych<br>Nr ST: D-07.02.01                                                                                   | szt | 2,00  |      |         |
|    | <b>5. ELEMENTY ULIC</b><br><b>Nr ST: D-08.00.00</b>                                                                                                         |     |       |      |         |
| 18 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej<br>Nr ST: D-08.01.01                    | m   | 96,1  |      |         |
| 19 | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem<br>Nr ST: D-08.02.02                   | m2  | 220,3 |      |         |
| 20 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową<br>Nr ST: D-08.03.01                             | m   | 232,3 |      |         |
| 21 | Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm<br>Nr ST: D-05.03.23                                  | m2  | 97,6  |      |         |
| 22 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8mm grubości 5cm wraz z transportem masy, oczyszczeniem i skropieniem podłoża<br>Nr ST: D-05.03.05   | m2  | 47,9  |      |         |
|    | <b>6. ROBOTY INNE</b>                                                                                                                                       |     |       |      |         |

Budowa i remont chodników wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1112G i 1117G odc. KL

| Nr | Opis robót                                                                                                                                                                                          | Jm  | Ilość | Cena | Wartość |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------|
| 23 | Ułożenie rur ochronnych typu "Arot" o średnicy 100mm, pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii I-III z wykopem i zasypaniem - usunięcie kolizji<br>Nr ST: D-01.03.02 | m   | 13,50 |      |         |
| 24 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych<br>Nr ST: D-03.02.01                                                                                                                                    | szt | 2,00  |      |         |
| 25 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm<br>Nr ST: D-06.04.01                                                                                                         | m   | 56,00 |      |         |
|    | Razem                                                                                                                                                                                               |     |       |      |         |

Budowa i remont chodników wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1112G i 1117G odc. KL

| Nr | Opis robót                                                           | Wartość |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------|
|    | <b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b><br><b>Nr ST: D-01.00.00</b>          |         |
|    | 1. 1. Roboty pomiarowe                                               |         |
|    | 1.2. Zdjęcie warstwy humusu                                          |         |
|    | 1.4. Roboty rozbiórkowe                                              |         |
|    | <b>2. PODBUDOWY</b><br><b>Nr ST: D-04.00.00</b>                      |         |
|    | <b>3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b><br><b>Nr ST: D-06.00.00</b>           |         |
|    | <b>4.URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b><br><b>Nr ST: D-07.00.00</b> |         |
|    | <b>5. ELEMENTY ULIC</b><br><b>Nr ST: D-08.00.00</b>                  |         |
|    | <b>6. ROBOTY INNE</b>                                                |         |
|    | <b>Razem</b>                                                         |         |