
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót)

Obiekt Budowa i remont chodników wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1112G i 1117G odc. GH i IJ
Kod CPV 45100000-8, 45230000-8
Budowa m. Objazda, gm. Ustka
Inwestor Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

Budowa i remont chodników wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1112G i 1117G odc. GH i IJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
			1.1. Roboty pomiarowe		
1	KNNR 1 0111/01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym GH 0,09042 IJ 0,23544 razem	km km km	0,1 0,2 0,3
			1.2. Zdjęcie warstwy humusu		
2		D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu grub.15cm, z wywozem na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora GH 25,47 IJ 102,96 razem	m3 m3 m3	25,47 102,96 128,43
2.1	KNNR 1 0202/07		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km GH 25,47 IJ 102,96 razem	m3 m3 m3	25,47 102,96 128,43
			1.3. Karczowanie pni z wywiezieniem		
3		D-01.02.01	Karczowanie pni z wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora 1 razem	szt szt	1,00 1,00
3.1	KNNR 1 0104/08		Karczowanie pni o średnicy 76-100cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wigotności kategorii I-II 1 razem	szt szt	1,00 1,00
3.2	KNNR 1 0108/08		Wywożenie w terenie normalnym korzeni i pni o średnicy 76-100cm 1 razem	szt szt	1,000 1,000
			1.4. Roboty rozbiórkowe		
4	KNNR AT-03 0107/01	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z wywozem materiału z rozbiórki GH 25 IJ 121,86 razem	m m m	25,0 121,9 146,9
5	cr.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno grubości 5cm z wywozem ścinki GH (przy zjazdach) 53,35*1,0 razem	m2 m2	53,4 53,4
		D-04.00.00	2. PODBUDOWY		
6	KNNR 6 0101/03	D-04.01.01	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - zjazdy GH 40,03 IJ 137,68 razem	m2 m2 m2	40,0 137,7 177,7
7	KNNR 6 0101/01	D-04.01.01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI-chodniki GH 158,35 IJ 336,34 razem	m2 m2 m2	158,4 336,3 494,7
8	KNNR 6 0103/03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI chodniki+zjazdy GH 28,11+11,92+158,35 IJ 137,68+336,34 razem	m2 m2 m2	198,4 474,0 672,4
9	KNNR 6 0106/05	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm (pod chodnikami) GH 158,35 IJ 336,34 razem	m2 m2 m2	158,4 336,3 494,7
10	KNNR 6 0106/06	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm-zjazdy GH 40,03 IJ 137,68 razem	m2 m2 m2	40,0 137,7 177,7
11	KNNR 6 0113/01	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm		

Budowa i remont chodników wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1112G i 1117G odc. GH i IJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			GH 40,03	m2	40,0
			IJ 137,68	m2	137,7
			razem	m2	177,7
		D-06.00.00	3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
12		D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm		
			GH 20,70	m2	20,7
			IJ 342,50	m2	342,5
			razem	m2	363,2
12.1	KNNR 6 1301/07	D - 06.03.01	Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia		
			GH 20,70	m2	20,7
			IJ 342,50	m2	342,5
			razem	m2	363,2
12.2	KNNR 1 0507/01	D - 06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm		
			GH 20,70	m2	20,7
			IJ 342,50	m2	342,5
			razem	m2	363,2
12.3	KNNR 1 0507/02	D - 06.01.01	Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (dalsze 5cm)		
			GH 20,70	m2	20,7
			IJ 342,50	m2	342,5
			razem	m2	363,2
		D-07.00.00	4.URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
13	KNR AT-04 0204/01	D-07.01.01	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie 0.5m2/mb s * ilość przejść 0,5*6*4*1		
			razem	m2	12,0
14	KNNR 6 0702/05	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2		
			2	szt	2,00
			razem	szt	2,00
15	KNNR 6 0702/01	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych		
			2	szt	2,00
			razem	szt	2,00
		D-08.00.00	5. ELEMENTY ULIC		
16	KNNR 6 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej		
			GH 62,9	m	62,9
			IJ 0	m	0,0
			razem	m	62,9
17	KNNR 6 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej		
			GH 32,84	m	32,8
			IJ 98,48	m	98,5
			razem	m	131,3
18	KNNR 6 0502/02	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem		
			GH 158,35	m2	158,4
			IJ 336,34	m2	336,3
			razem	m2	494,7
19	KNNR 6 0404/05	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
			GH 96,54	m	96,5
			IJ 441,76	m	441,8
			razem	m	538,3
20	KNR 2-31u1 0600/03	D-05.03.23	Wjazd do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm		
			GH 40,03	m2	40,0
			IJ 137,68	m2	137,7
			razem	m2	177,7
21		D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8mm grubości 5cm wraz z transportem masy, oczyszczeniem i skropieniem podłoża		
			GH (przy zjazdach) 53,35*1,0	m2	53,4
			razem	m2	53,4
21.1	KNNR 6 1005/06		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu		
			GH (przy zjazdach) 53,35*1,0	m2	53,4

Budowa i remont chodników wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1112G i 1117G odc. GH i IJ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	53,4
21.2	KNNR 6 1005/07		Skropienie nawierzchni asfaltem		
			GH (przy zjazdach) 53,35*1,0	m2	53,4
			razem	m2	53,4
21.3	KNNR 6 0309/02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm		
			GH (przy zjazdach) 53,35*1,0	m2	53,4
			razem	m2	53,4
			6. ROBOTY INNE		
22	KNR 5-02 0201/05	D-01.03.02	Ułożenie rur ochronnych typu "Arot" o średnicy 100mm, pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii I-III z wykopem i zasypaniem - usunięcie kolizji		
			GH 9,0	m	9,00
			IJ 31,5	m	31,50
			razem	m	40,50
23	KNR 2-31 1406/03	D-03.02.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych		
			GH (2k) 2	szt	2,00
			IJ (4k) 4	szt	4,00
			razem	szt	6,00
24	KNR 2-31 1406/05	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych		
			IJ (1t) 1	szt	1,00
			razem	szt	1,00

Budowa i remont chodników wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1112G i 1117G odc. GH i IJ

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D-01.00.00				
	1.1. Roboty pomiarowe				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01	km	0,3		
	1.2. Zdjęcie warstwy humusu				
2	Usunięcie warstwy humusu grub.15cm, z wywozem na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora Nr ST: D-01.02.02	m3	128,43		
	1.3. Karczowanie pni z wywiezieniem				
3	Karczowanie pni z wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora Nr ST: D-01.02.01	szt	1,00		
	1.4. Roboty rozbiórkowe				
4	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z wywozem materiału z rozbiórki Nr ST: D-01.02.04	m	146,9		
5	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno grubości 5cm z wywozem ścinki Nr ST: D-05.03.11	m2	53,4		
	2. PODBUDOWY Nr ST: D-04.00.00				
6	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - zjazdy Nr ST: D-04.01.01	m2	177,7		
7	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI-chodniki Nr ST: D-04.01.01	m2	494,7		
8	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI Nr ST: D-04.01.01	m2	672,4		
9	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm (pod chodnikami) Nr ST: D-04.02.01	m2	494,7		
10	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm-zjazdy Nr ST: D-04.02.01	m2	177,7		
11	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.04.02	m2	177,7		
	3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: D-06.00.00				
12	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm Nr ST: D-06.01.01	m2	363,2		
	4.URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Nr ST: D-07.00.00				
13	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie Nr ST: D-07.01.01	m2	12,0		
14	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 Nr ST: D-07.02.01	szt	2,00		
15	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych Nr ST: D-07.02.01	szt	2,00		
	5. ELEMENTY ULIC Nr ST: D-08.00.00				
16	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01	m	62,9		
17	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01	m	131,3		
18	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-08.02.02	m2	494,7		
19	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: D-08.03.01	m	538,3		
20	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm Nr ST: D-05.03.23	m2	177,7		
21	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8mm grubości 5cm wraz z transportem masy, oczyszczeniem i skropieniem podłoża Nr ST: D-05.03.05	m2	53,4		
	6. ROBOTY INNE				
22	Ułożenie rur ochronnych typu "Arot" o średnicy 100mm, pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii I-III z wykopem i zasypaniem - usunięcie kolizji Nr ST: D-01.03.02	m	40,50		

Budowa i remont chodników wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1112G i 1117G odc. GH i IJ

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
23	Regulacja pionowa włączów kanałowych Nr ST: D-03.02.01	szt	6,00		
24	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych Nr ST: D-03.02.01	szt	1,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Budowa i remont chodników wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1112G i 1117G odc. GH i IJ

Nr	Opis robót	Wartość
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D-01.00.00	
	1. 1. Roboty pomiarowe	
	1.2. Zdjęcie warstwy humusu	
	1.3. Karczowanie pni z wywiezieniem	
	1.4. Roboty rozbiórkowe	
	2. PODBUDOWY Nr ST: D-04.00.00	
	3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: D-06.00.00	
	4.URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Nr ST: D-07.00.00	
	5. ELEMENTY ULIC Nr ST: D-08.00.00	
	6. ROBOTY INNE	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	