

Przedmiar robót

Roboty budowlane

Obiekt	Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo
Kod CPV	45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Budowa	Starkowo gm. Ustka dz. nr 61/3, 61/4
Inwestor	Gmina Ustka 76-270 Ustka ul. Dunina 24
Biuro kosztorysowe	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "EKO-TUR" Krzysztof Grabowski 76-335 Koszalin, ul. Podgórna 61,16

Koszalin

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Remiza		
			1.1. Stan zerowy		
			1.1.1. Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-31 0803/03		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	90,000
2	KNR 2-31 0803/04		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	90,000
3	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	4,500
4	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	4,500
5	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - 30% powierzchni	m2	2.000,000
6	KNR 2-01 0126/02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) - 30% powierzchni	m2	2.000,000
			1.1.2. Wykopy pod fundamenty		
7	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - 30% robót 308,46*0,3	m3	92,538
			razem	m3	92,538
8	KNR 2-01 0214/02		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m3	92,538
9	KNR 2-01 0310/02		Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - 30 % robót 51,15*0,3	m3	15,345
			razem	m3	15,345
			1.1.3. Fundamenty		
10	KNR 2-02 1101/07		Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych (9,3*3+15,7*2+10,28)*1,2*0,15	m3	12,524
			razem	m3	12,524
11	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 (9,3*3+15,7*2+10,28)*1,2*0,1	m3	8,350
			razem	m3	8,350
12	KNR 2-02 0202/03		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z ręcznym układaniem betonu B-30 (9,3*3+15,7+10,28)*1,2*0,4	m3	25,862
			razem	m3	25,862
13	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli (9,3*3+15,7+10,28)*4*1,28*0,222/1000 (9,3*3+15,7+10,28)*4*0,222/1000	t	0,061
			razem	t	0,048
				t	0,109
14	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli (9,3*3+15,7+10,28)*4*0,888/1000	t	0,191
			razem	t	0,191
15	NNRNKB 1 0137/01		Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości 4,5m, grubości 25cm na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (9,3*3+15,7*2+10,28)*1,0	m2	69,580
			razem	m2	69,580
			1.1.4. Izolacje fundamentów		
16	KNR 2-02 0803/01		Tynki zwykłe kategorii I ścian i słupów wykonywane ręcznie 69,58*2	m2	139,160
			razem	m2	139,160
17	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt styropianowych (9,3*2+15,7)*1,05	m2	36,015

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	36,015
18	KNR 0-23 2612/05		Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych 36,15*4	szt	144,600
			razem	szt	144,600
19	KNR 0-23 2612/06		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie	m2	36,015
20	KNR 2-02 0602/09		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (10,5*2+15,6+9,28)*1,2 15,6*0,65	m2	55,056
				m2	10,140
			razem	m2	65,196
21	KNR 2-02 0602/10		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	65,196
22	KNR 2-02 0603/09		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (10,5*2+15,6+9,28)*0,4*2 15,6*0,4 10,5*1,05*3*2 15,6*1,05*3 9,28*1,05*2	m2	36,704
				m2	6,240
				m2	66,150
				m2	49,140
				m2	19,488
			razem	m2	177,722
23	KNR 2-02 0603/10		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	618,060
24	NNRNKB 5 0618/01		Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej łąw fundamentowych 2,1*0,8 1,2*0,8	m2	1,680
				m2	0,960
			razem	m2	2,640
			1.1.5. Zasypanie fundamentów		
25	KNR 2-02 1101/07		Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych - zasypanie wykopów piaskiem - 30% robót 195,32*0,3	m3	58,596
			razem	m3	58,596
			1.2. Stan surowy		
			1.2.1. Ściany murowane parteru		
26	KNR 2-02 0116/01		Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm (10,5+3+16,16*2+10,04)*3,0 -1,5*1,0 -1,4*0,8*2 -0,8*2,1*5 -3,5*3,5*2 -3,0*2,5*2	m2	167,580
				m2	-1,500
				m2	-2,240
				m2	-8,400
				m2	-24,500
				m2	-15,000
			razem	m2	115,940
27	KNR 2-02 0126/01		Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	8,000
28	KNR 2-02 0126/02		Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	7,000
29	KNR 2-02 0126/05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,5*2*11	m	33,000
			razem	m	33,000
30	KNR 2-02 0210/02		Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z ręcznym układaniem betonu B-25 0,24*0,36*4,3*2	m3	0,743
			razem	m3	0,743
31	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli 4,3*4*1,12*0,222/1000	t	0,004
			razem	t	0,004
32	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli 4,3*7*2*0,888/1000	t	0,053

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	t	0,053
33	KNR 2-02 0122/01		Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły		
			0,38*1,68*3,5	m3	2,234
			0,38*0,9*3,5	m3	1,197
			razem	m3	3,431
			1.2.2. Strop nad parterem		
34	KNR 2-02 0302/01		System "Bloki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2	element	6,000
35	KNR 2-02 0302/02		System "Bloki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni powyżej 6m2	element	16,000
36	KNR 2-02 0302/09		System "Bloki żerańskie" - wieńce monolityczne zewnętrzne o szerokości do 30cm - B-25		
			(10,5+3+16,16*2+10,04)*0,25*0,3	m3	4,190
			razem	m3	4,190
37	KNR 2-02 0216/02		Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu B-25		
			10,76*0,58	m2	6,241
			5,4*0,58	m2	3,132
			razem	m2	9,373
38	KNR 2-02 0216/05		Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty	m2	9,373
39	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,050
40	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli		
			0,368	t	0,368
			razem	t	0,368
			1.2.3. Ściany murowane poddasza		
41	KNR 7-28 0104/01		Analogia - osadzenie w wieńcach kotew do mocowania murłat R wsp. 0,25		
			12	szt	12,000
			razem	szt	12,000
42	KNR 2-02 0122/01		Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły		
			0,38*0,9*4,5	m3	1,539
			0,38*1,78*2,5	m3	1,691
			razem	m3	3,230
43	KNR 4-01 0735/01		Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad dachem		
			płaskim		
			(0,38+1,0)*2*1,0	m2	2,760
			(0,38+1,78)*2*1,0	m2	4,320
			razem	m2	7,080
44	KNR 2-02 0122/01		Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły klinkierowej - ponad dachem	m3	3,710
45	KNR 2-02 0923/02		Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	m2	7,520
46	KNR 2-02 0219/05		Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm B-15		
			0,6*0,9	m2	0,540
			0,5*1,1	m2	0,550
			0,5*1,1	m2	0,550
			razem	m2	1,640
			1.2.4. Konstrukcja drewniana dachu wraz z dociepleniem i pokryciem		
47	NNRNKB 5 0618/01		Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej		
			10,66*0,2*2	m2	4,264
			razem	m2	4,264
48	KNR 2-02 0406/01		Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej		
			(0,38+1,0)*0,16*0,16	m3	0,035
			razem	m3	0,035

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNR 2-02 0408/05		Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 9,62*0,08*0,16*30	m3	3,694
				razem m3	3,694
50	KNR 2-02 0408/02		Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,16*0,032*2*6,2*13	m3	0,825
				razem m3	0,825
51	KNR 0-15 0517/01		Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 9,6*10,8*2	m2	207,360
				razem m2	207,360
52	KNR 0-15 0517/02		Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	207,360
53	NNRNKB 6 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 36,2	m2	36,200
				razem m2	36,200
54	NNRNKB 6 0535/04		Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2	m2	207,360
55	NNRNKB 6 0539/01		Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	19,000
56	KNNR 2 0507/01		Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną - czapki kominowe	m2	1,640
57	NNRNKB 8 0547/01		Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej 12,52*2	m	25,040
				razem m	25,040
58	NNRNKB 8 0547/02		Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	2,000
59	NNRNKB 8 0547/04		Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	4,000
60	NNRNKB 8 0550/04		Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 125mm	m	12,000
61	NNRNKB 8 0550/08		Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 125mm	szt	4,000
				szt	4,000
62	KNR-W 2-17 0145/01		Wyrzutnie dachowe o średnicy 200mm, kołowe, typ D, E, G z pionowym wylotem powietrza	szt	1,000
63	KNR-W 2-17 0149/02		Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy 250mm, typ B/II w układach kanałowych	szt	2,000
64	KNR-W 2-17 0208/01		Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicy otworów ssących do 200mm i masie do 25kg	szt	1,000
65	KNR-W 2-17 0152/03		Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwaździste o średnicy 250mm	szt	2,000
			1.3. Stan wykończeniowy		
			1.3.1. Podłoża pod posadzki		
66	KNR 2-02 1101/07		Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych (52,71+52,71+7,56+3,12+4,88+8,68+12,22+9,84+3,9)*0,15	m3	23,343
				razem m3	23,343
67	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-12	m3	23,343
			1.3.2. Ścianki działowe parteru		
68	KNR 2-02 0121/01		Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm (2,44+1,4*2)*3,0 -0,9*2,0	m2	15,720
				m2	-1,800

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	13,920
69	KNR 2-02 0121/03		Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm		
			(8,4+2,4+2,6+1,9)*3,0	m2	45,900
			-0,9*2,0*3	m2	-5,400
			razem	m2	40,500
70	KNR 2-02 1016/01		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1		
				szt	6,000
71	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach		
				szt	6,000
72	KNR-W 2-17 0101/02		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 600mm		
				m2	27,500
73	KNR-W 2-17 0156/01		Nawietrzaki podokienne, typ A, o wielkościach (gr.muru w ceglach) do: 1.5		
				szt	6,000
			1.3.3. Docieplenie połaci dachowych		
74	KNR 2-02 0613/03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa		
				m2	207,360
75	KNR 0-15 0517/01		Ułożenie na krokwiach ekranu z folii paroizolacyjnej		
				m2	36,000
			1.3.4. Tynki i gładzie gipsowe		
76	KNR 2-02 0803/03		Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie		
			(2,8+3,34)*2*3	m2	36,840
			-0,9*2	m2	-1,800
			(2,8+4,9)*2*3	m2	46,200
			-0,9*2,0*2	m2	-3,600
			(1,1+1,2)*2*3,0	m2	13,800
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			(2,44+3,34)*2*3,0	m2	34,680
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			(2,44+3,0)*2*3,0	m2	32,640
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			(2,44+3,0)*2*3,0	m2	32,640
			-0,9*2,0*2	m2	-3,600
			(10,04+5,01)*2*3,0*2	m2	180,600
			-3,5*3,55*2	m2	-24,850
			13,92*2	m2	27,840
			razem	m2	365,990
77	KNR 2-02 0810/06		Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie		
				m2	4,500
78	KNR 2-02 2009/02		Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
				m2	365,990
79	KNR 2-02 0815/05		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
			52,71*2+7,56+3,12+4,88+8,68+12,22+9,74+3,7	m2	155,320
			razem	m2	155,320
			1.3.5. Stolarka okienna		
80	KNNR 7 0701/03		Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2		
			1,0*1,5	m2	1,500
			1,4*0,8*2	m2	2,240
			razem	m2	3,740
81	KNNR 7 0701/04		Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2		
			0,8*2,0*5	m2	8,000
			razem	m2	8,000
82	KNR 2-02 0129/01		Montaż podokienników o długości do 1m		
				szt	7,000
83	KNR 2-02 0129/02		Montaż podokienników o długości ponad 1m		

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				szt	1,000
			1.3.6. Stolarka drzwiowa		
84	KNNR 7 0503/08		Drzwi aluminiowe przymykowe 1,1*2,05	m2	2,255
			razem	m2	2,255
85	KNR 2-02 1017/05		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni ponad 1,60m2 0,9*2,0*8	m2	14,400
			razem	m2	14,400
86	KNR 2-02 1015/01		Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	12,000
			1.3.7. Posadzki parteru		
87	KNR 2-02 0607/01		Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 52,71*2+7,56+3,12+4,88+8,68+12,22+9,74+3,7	m2	155,320
			razem	m2	155,320
88	KNR 2-02 0609/03		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr. 6cm na sucho 52,71*2+7,56+3,12+4,88+8,68+12,22+9,74+3,7	m2	155,320
			razem	m2	155,320
89	KNR 2-02 1102/01		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro - B-15 52,71*2+7,56+3,12+4,88+8,68+12,22+9,74+3,7	m2	155,320
			razem	m2	155,320
90	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 52,71*2+7,56+3,12+4,88+8,68+12,22+9,74+3,7	m2	155,320
			razem	m2	155,320
91	KNR 2-02 1106/02		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	52,710
92	NNRNKB 6 2808/05		Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 7,56+4,88+8,68+12,22+9,74+3,9	m2	46,980
			razem	m2	46,980
93	NNRNKB 6 2809/03		Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	52,000
94	NNRNKB 7 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	52,710
95	NNRNKB 8 1136/01		Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	52,710
			1.3.8. Glazura na ścianach parteru		
96	KNR 2-02 0829/06		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą (2,6+5,0)*2*2,0 -0,9*2,0*2 1,5*2*2*2,0	m2 m2 m2	30,400 -3,600 12,000
			razem	m2	38,800
			1.3.9. Malowanie parteru		
97	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem 365,99-38,8 155,22	m2 m2	327,190 155,220
			razem	m2	482,410
			1.3.10. Elementy ślusarskie i różne		
98	KNR 2-02 1219/03		Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2	szt	1,000
99	NNRNKB 6 1027/01		Montaż schodów składanych na nieużytkowane poddasze	kpl	1,000
			1.3.11. Docieplenie ścian zewnętrznych		
100	KNR 0-21 4001/04		Szachulec o szerokości do 120mm w konstrukcji szkieletowej ścian wewnętrznych i zewnętrznych		

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			10,98*3,8*2	m2	83,448
			16,15*3,8	m2	61,370
			2,7*3,8	m2	10,260
			-3,5*3,55*2	m2	-24,850
			-0,8*1,4*2	m2	-2,240
			-0,8*2,1*5	m2	-8,400
			-1,0*1,5	m2	-1,500
			-1,1*2,1	m2	-2,310
			razem	m2	115,778
101	KNR 0-23 2611/02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	115,778
102	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 12cm	m2	115,778
103	KNR K-07 0104/02		Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły	m2	463,112
			115,778*4	m2	463,112
104	KNR K-07 0108/01		Wykonanie warstwy zbrojącej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach	m2	115,778
105	KNR K-07 0114/03		Wykonanie tynku krzemianowo-silikonowego na przygotowanym podłożu	m2	115,778
106	KNR K-07 0302/07		Malowanie dwukrotne tynków fakturowych elewacji farbą silikonową z dodatkiem środków zapobiegających tworzeniu się glonów	m2	115,778
107	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/03		Lakierowanie szachulca	m2	23,736
			79,12*0,3	m2	23,736
108	NNRNKB 6 2803/05		Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - cokół	m2	10,941
			36,47*0,3	m2	10,941
109	NNRNKB 6 0541/01		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	0,330
			1,1*0,3	m2	1,890
			0,9*0,3*7	m2	2,220
110	KNR 0-18 2611/08		Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej - obudowa okapów dachowych	m2	33,447
			111,49*0,3	m2	33,447
111	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/02		Boazeria z listew drewnianych - okapy dachowe	m2	33,447
112	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/03		Lakierowanie boazerii - okapy dachowe	m2	33,447
113	KNR 2-02 1610/01		Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m	m2	89,841
			299,47*0,3	m2	89,841
114	KNR 2-31 0502/04		Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - opaska wokół budynku	m2	19,880
			(10,5*2+16,16+2,6)*0,5	m2	19,880
			razem	m2	19,880
			1.4. Elementy zewnętrzne		
			1.4.1. Schody i podest wejścia bocznego		
115	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-15	m3	0,225
			0,45*0,5	m3	0,225
			razem	m3	0,225

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
116	KNR 2-02 0206/01		Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu B-15		
			9,4*0,5	m2	4,700
			razem	m2	4,700
117	KNR 2-02 0218/01		Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu		
			0,5*0,5	m3	0,250
			razem	m3	0,250
118	NNRNKB 6 2802/05		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm		
			3,38*0,5	m2	1,690
			razem	m2	1,690
119	NNRNKB 6 2810/05		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - stopnice		
			2,52*0,5	m2	1,260
			razem	m2	1,260
120	NNRNKB 6 2810/05		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - podstopnie		
			1,08*0,5	m2	0,540
			razem	m2	0,540
121	NNRNKB 6 2810/05		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - podest		
			1,81*0,5	m2	0,905
			razem	m2	0,905
			1.5. Drogi i chodniki		
			1.5.1. Podwyższenie terenu		
122	KNR 2-01 0235/01		Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) - 30% robót	m3	755,000
			1.5.2. Dojazd z kostki betonowej szarej gr. 8cm		
123	KNR 2-31 0401/02		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	50,700
124	KNR 2-31 0402/03		Ława betonowa zwykła pod krawężniki B-15	m3	2,540
125	KNR 2-31 0402/05		Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40m	m3	0,790
126	KNR 2-31 0403/01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	50,700
127	KNR 2-31 0403/07		Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m	m	50,700
128	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	226,750
129	KNR 2-31 0114/08		Warstwa górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	226,750
130	KNR 2-31 0105/03		Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	226,750
131	KNR 2-31 0105/04		Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	226,750
132	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej - szara	m2	226,750
			1.5.3. Słup stalowy pod syrenę alarmową		
133	KNR 5-10 0708/01		Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III	szt	1,000
			2. Świetlica		
			2.1. Stan zerowy		
			2.1.1. Roboty przygotowawcze		
134	KNR 2-25 0203/02		Rozebranie wiat drewnianych bez ścian bocznych		

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m2	75,000
135	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - 70% powierzchni 2000*0,7	m2	1.400,000
			razem	m2	1.400,000
136	KNR 2-01 0126/02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) - 70% powierzchni	m2	1.400,000
			2.1.2. Wykopy pod fundamenty		
137	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - 70 % robót 308,46*0,7	m3	215,922
			razem	m3	215,922
138	KNR 2-01 0214/02		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m3	215,922
139	KNR 2-01 0310/02		Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - 70% robót 51,15*0,7	m3	35,805
			razem	m3	35,805
			2.1.3. Fundamenty		
140	KNR 2-02 1101/07		Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych 31,27-12,524	m3	18,746
			razem	m3	18,746
141	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 20,85-8,35	m3	12,500
			razem	m3	12,500
142	KNR 2-02 0202/02		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z ręcznym układaniem betonu B-30	m3	9,980
143	KNR 2-02 0202/03		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z ręcznym układaniem betonu B-30 57,64-25,862	m3	31,778
			razem	m3	31,778
144	KNR 2-02 0202/04		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z ręcznym układaniem betonu B-30	m3	11,150
145	KNR 2-02 0204/02		Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z ręcznym układaniem betonu B-30	m3	2,050
146	KNR 2-02 0209/01		Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4,0m o obwodzie do 1,0m z ręcznym układaniem betonu B-30	m3	0,150
147	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli 0,33-0,109	t	0,221
			razem	t	0,221
148	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 1,2-0,191	t	1,009
			razem	t	1,009
149	NNRNKB 1 0137/01		Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości 4,5m, grubości 25cm na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 223,78-69,58	m2	154,200
			razem	m2	154,200
150	NNRNKB 1 0137/03		Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości 4,5m, grubości 44cm na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	8,910
			2.1.4. Izolacje fundamentów		
151	KNR 2-02 0803/01		Tynki zwykłe kategorii I ścian i słupów wykonywane ręcznie 465,38-139,16	m2	326,220
			razem	m2	326,220
152	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt styropianowych 102,1-36,15	m2	65,950

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	65,950
153	KNR 0-23 2612/05		Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych 65,95*4	szt	263,800
			razem	szt	263,800
154	KNR 0-23 2612/06		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie	m2	65,950
155	KNR 2-02 0602/09		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 155,24-65,196	m2	90,044
			razem	m2	90,044
156	KNR 2-02 0602/10		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	90,044
157	KNR 2-02 0603/09		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 618,06-177,722	m2	440,338
			razem	m2	440,338
158	KNR 2-02 0603/10		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	440,338
159	NNRNKB 5 0618/01		Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych 53,28-2,64	m2	50,640
			razem	m2	50,640
			2.1.5 Zasypanie fundamentów		
160	KNR 2-02 1101/07		Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych - zasypanie wykopów piaskiem - 70% robót 195,32*0,7	m3	136,724
			razem	m3	136,724
			2.2. Stan surowy		
			2.2.1. Ściany murowane parteru		
161	KNR 2-02 0116/01		Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm 486,45-115,94	m2	370,510
			razem	m2	370,510
162	KNR 2-02 0126/01		Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	8,000
163	KNR 2-02 0126/02		Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	16,000
164	KNR 2-02 0126/05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych 94,8-33	m	61,800
			razem	m	61,800
165	KNR 2-02 0210/02		Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z ręcznym układaniem betonu B-25 1,77-0,743	m3	1,027
			razem	m3	1,027
166	KNR 2-02 0210/03		Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu B-25	m3	2,210
167	KNR 2-02 0209/01		Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4,0m o obwodzie do 1,0m z ręcznym układaniem betonu	m3	0,370
168	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli 0,09-0,004	t	0,086
			razem	t	0,086
169	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli 0,53-0,053	t	0,477
			razem	t	0,477
170	KNR 2-02 0122/01		Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły 11,14-3,431	m3	7,709
			razem	m3	7,709

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.2.2. Strop nad parterem		
171	KNR 2-02 0302/01		System "Bloki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2	element	23,000
172	KNR 2-02 0302/02		System "Bloki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni powyżej 6m2	element	20,000
173	KNR 2-02 0302/09		System "Bloki żerańskie" - wieńce monolityczne zewnętrzne o szerokości do 30cm - B-25	m3	6,750
			10,94-4,19	m3	6,750
			razem	m3	6,750
174	KNR 2-02 0216/02		Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu B-25	m2	24,537
			33,91-9,373	m2	24,537
			razem	m2	24,537
175	KNR 2-02 0216/05		Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty	m2	24,537
176	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,150
177	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	1,102
			1,47-0,368	t	1,102
			razem	t	1,102
			2.2.3. Schody wewnętrzne		
178	KNR 2-02 0218/02		Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu B-25	m2	5,830
179	KNR 2-02 0218/06		Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej B-25	m2	5,830
180	KNR 2-02 0218/07		Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - belki podestowe i kotwiące B-25	m3	0,390
181	KNR 2-02 0216/02		Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu B-25	m2	4,050
182	KNR 2-02 0211/04		Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3mB-25	m3	0,160
183	KNR 2-01 0310/02		Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	1,150
184	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-7,5	m3	0,040
185	KNR 2-02 0602/09		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	0,300
186	KNR 2-02 0602/10		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	0,300
187	KNR 2-02 0206/01		Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu B-25	m2	0,960
188	KNR 2-02 0206/05		Ściany betonowe grubości 20cm z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości B-25	m2	0,960
189	KNR 2-02 0603/09		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	2,320
190	KNR 2-02 0603/10		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	2,320
191	KNR 2-02 1101/07		Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	0,910
192	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli		

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				t	0,020
193	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,150
			2.2.4. Ściany murowane poddasza		
194	KNR 2-02 0116/01		Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm	m2	231,260
195	KNR 2-02 0126/01		Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	8,000
196	KNR 2-02 0126/02		Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	3,000
197	KNR 2-02 0126/05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	35,400
198	KNR 2-02 0211/04		Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3m B-25	m3	7,190
199	KNR 2-02 0209/01		Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4,0m o obwodzie do 1,0m z ręcznym układaniem betonu B-25	m3	0,490
200	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,120
201	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,420
202	KNR 7-28 0104/01		Analogia - osadzenie w wieńcach kotew do mocowania murel R wsp. 0,25	szt	35,000
203	KNR 2-02 0122/01		Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły	m3	11,085
			13,17-2,085	m3	11,085
			razem	m3	11,085
204	KNR 2-02 0122/01		Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły klinkierowej - ponad dachem	m3	3,710
205	KNR 4-01 0735/01		Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad dachem płaskim	m2	73,580
			77,29-3,71	m2	73,580
			razem	m2	73,580
206	KNR 2-02 0923/02		Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	m2	15,000
207	KNR 2-02 0219/05		Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm B-15	m2	3,270
			4,91-1,64	m2	3,270
			razem	m2	3,270
			2.2.5. Konstrukcja drewniana dachu wraz z dociepleniem i pokryciem		
208	NNRNKB 5 0618/01		Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych	m2	11,371
			14,011-2,64	m2	11,371
			razem	m2	11,371
209	KNR 2-02 0406/01		Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	1,382
			1,92-(0,16*0,16*10,5*2)	m3	1,382
			razem	m3	1,382
210	KNR 2-02 0408/03		Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	3,690
211	KNR 2-02 0408/05		Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	4,176
			7,87-3,694	m3	4,176
			razem	m3	4,176
212	KNR 2-02 0408/07		Krokwie narożne i koszarowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,780

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
213	KNR 2-02 0406/04		Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	3,700
214	KNR 2-02 0408/02		Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	1,305
			2,13-0,825	m3	1,305
			razem	m3	1,305
215	KNR 2-02 0407/01		Podwaliny o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,110
216	KNR 2-02 0407/05		Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,890
217	KNR 2-02 0409/04		Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,060
218	KNR 0-15 0517/01		Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	424,730
			632,09-207,36	m2	424,730
			razem	m2	424,730
219	KNR 0-15 0517/02		Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	424,730
220	NNRNKB 6 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	84,750
			113,0-28,25	m2	84,750
			razem	m2	84,750
221	NNRNKB 6 0535/04		Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2	m2	424,730
			632,09-207,36	m2	424,730
			razem	m2	424,730
222	NNRNKB 6 0539/01		Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	54,260
			73,26-19	m	54,260
			razem	m	54,260
223	KNNR 2 0507/01		Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną - czapki kominowe	m2	3,270
			4,91-1,64	m2	3,270
			razem	m2	3,270
224	NNRNKB 8 0547/01		Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	m	79,320
			104,36-25,04	m	79,320
			razem	m	79,320
225	NNRNKB 8 0547/02		Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	18,000
226	NNRNKB 8 0547/04		Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	6,000
227	NNRNKB 8 0547/03		Montaż narożników przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	4,000
228	NNRNKB 8 0550/04		Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 125mm	m	36,800
			48,8-12	m	36,800
			razem	m	36,800
229	NNRNKB 8 0550/08		Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 125mm	szt	28,000
230	KNR 0-15 0526/01		Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej	m	2,660
231	KNR 0-15 0526/02		Osadzenie okien w połaci dachowej	szt	1,000
232	KNR 4-01 0416/01		Uzupełnienie łąw kominiarskich poziomych	m	2,200
			2.3. Stan wykończeniowy		
			2.3.1. Podłoża pod posadzki		

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
233	KNR 2-02 1101/07		Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych		
			63,6-23,343	m3	40,257
			razem	m3	40,257
234	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-12	m3	40,257
			2.3.2. Ścianki działowe parteru		
235	KNR 2-02 0121/01		Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm	m2	37,070
			50,99-13,92	m2	37,070
			razem	m2	37,070
236	KNR 2-02 0121/03		Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	48,270
			88,77-40,5	m2	48,270
			razem	m2	48,270
237	KNR 2-02 1016/01		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	18,000
238	KNR 2-02 1016/01		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	2,000
239	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	15,000
240	KNR-W 2-17 0156/01		Nawietrzaki podokienne, typ A, o wielkościach (gr.muru w ceglach) do: 1.5	szt	8,000
			2.3.3. Ścianki działowe piętra		
241	KNR 2-02 0121/01		Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm	m2	10,850
242	KNR 2-02 0121/03		Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	65,010
243	KNR 2-02 1016/01		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	8,000
244	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	7,000
245	KNR-W 2-17 0101/02		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 600mm	m2	4,480
246	KNR-W 2-17 0156/01		Nawietrzaki podokienne, typ A, o wielkościach (gr.muru w ceglach) do: 1.5	szt	6,000
			2.3.4. Docieplenie połaci dachowych		
247	KNR 2-02 0613/03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	261,370
			468,73-207,36	m2	261,370
			razem	m2	261,370
248	KNR 0-15 0517/01		Ułożenie na krokwiach ekranu z folii paroizolacyjnej	m2	441,370
			648,73-207,36	m2	441,370
			razem	m2	441,370
			2.3.5. Płyty gipsowo-kartonowe na połaciach dachowych		
249	KNR 2-02 2007/03		Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	263,540
250	KNR 2-02 2006/04		Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	263,540
251	KNR 2-02 2006/08		Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach - dodatek za drugą warstwę na rusztach	m2	263,540
			2.3.6. Tynki i gładzie gipsowe		
252	KNR 2-02 0803/03		Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	785,180
			1151,17-365,99	m2	785,180

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	785,180
253	KNR 2-02 0810/06		Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie 12,72-4,5	m2	8,220
			razem	m2	8,220
254	KNR 2-02 2009/02		Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	785,180
255	KNR 2-02 0815/05		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 437,62-155,32	m2	282,300
			razem	m2	282,300
			2.3.7. Tynki i gładzie gipsowe piętra		
256	KNR 2-02 0803/03		Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	427,820
257	KNR 2-02 2009/02		Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	333,540
258	KNR 2-02 0815/05		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	263,540
			2.3.8. Stolarka okienna		
259	KNNR 7 0701/03		Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2	m2	3,740
260	KNNR 7 0701/04		Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2	m2	1,900
261	KNNR 7 0701/05		Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 1,5*1,8*7 1,5*1,8*10	m2 m2 razem	18,900 27,000 45,900
262	KNR 2-02 0129/02		Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	17,000
			2.3.9. Stolarka drzwiowa		
263	KNNR 7 0503/08		Drzwi aluminiowe przymykowe	m2	4,510
264	KNR 2-02 1017/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	36,490
265	KNR 2-02 1017/05		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni ponad 1,60m2	m2	33,010
266	KNR 2-02 1205/07		Brama segmentowa podnoszona z prześwietleniem - ocieplana	m2	24,850
267	Kalkulacja indywidualna		Żaluzje aluminiowe zamykane na klucz pomiędzy świetlicą a salą gier	m2	15,000
			2.3.10. Posadzki parteru		
268	KNR 2-02 0607/01		Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 421,39-155,3	m2 razem	266,090 266,090
269	KNR 2-02 0609/03		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr. 6cm na sucho	m2	266,090
270	KNR 2-02 1102/01		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro - B-15	m2	266,090
271	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	266,090
272	NNRNBK 6 2808/05		Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 155,89-46,98	m2	108,910

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	108,910
273	NNRNKB 6 2809/03		Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 261,9-52	m	209,900
			razem	m	209,900
274	NNRNKB 7 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) 211,19-52,71	m2	158,480
			razem	m2	158,480
275	NNRNKB 8 1136/01		Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	158,480
276	KNR 2-02 2111/01		Posadzki pełne z granitu o grubości do 3cm z elementów prostokątnych o stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 6m/m2 - posadzka przy kominku	m2	7,700
277	KNR 2-02 1121/05		Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną - stopnice	m2	6,480
278	KNR 2-02 1121/05		Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną - podstopnie	m2	3,960
			2.3.11. Posadzki piętra		
279	KNR 2-02 0607/01		Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	224,070
280	KNR 2-02 0609/03		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr 4cm na sucho	m2	224,070
281	KNR 2-02 1102/01		Warstwy wyrównawcze z betonu B-15 grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	224,070
282	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	224,070
283	NNRNKB 6 2808/05		Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	56,030
284	NNRNKB 6 2809/03		Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	65,670
285	NNRNKB 7 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	168,040
286	NNRNKB 8 1136/01		Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	168,040
287	KNR 2-02 1110/03		Scena rozbieralno-składana dla orkiestry w świetlicy	m2	7,500
			2.3.12. Glazura na ścianach parteru		
288	KNR 2-02 0829/06		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą 313,52-38,8	m2	274,720
			razem	m2	274,720
			2.3.13. Glazura na ścianach piętra		
289	KNR 2-02 0829/06		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	94,280
			2.3.14. Malowanie parteru		
290	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 1275,27-327,19-155,22	m2	792,860
			razem	m2	792,860
			2.3.15. Malowanie piętra		
291	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	597,080
			2.3.16. Elementy ślusarskie i różne		
292	KNR 2-02 1219/03		Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2		

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				szt	2,000
293	KNR 2-02 1207/04		Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m	10,400
294	KNR 2-02 1207/02		Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 10kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m	11,000
295	KNR 2-02 1021/07		Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m2	0,960
296	KNNR 5 0406/05		Montaż kuchenki elektrycznej czteropalnikowej	szt	1,000
297	KNNR 5 0406/05		Montaż kuchenki mikrofalowej	szt	1,000
298	NNRNKB 6 1027/01		Montaż schodów składanych na nieużytkowane poddasze	kpl	1,000
			2.3.17. Docieplenie ścian zewnętrznych		
299	KNR 0-21 4001/04		Szachulec o szerokości do 120mm w konstrukcji szkieletowej ścian wewnętrznych i zewnętrznych 316,49-115,778	m2	200,712
			razem	m2	200,712
300	KNR 0-23 2611/02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	200,712
301	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 12cm	m2	200,712
302	KNR K-07 0104/02		Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły 200,712*4	m2	802,848
			razem	m2	802,848
303	KNR K-07 0108/01		Wykonanie warstwy zbrojącej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach	m2	200,712
304	KNR K-07 0114/03		Wykonanie tynku krzemianowo-silikonowego na przygotowanym podłożu	m2	200,712
305	KNR K-07 0302/07		Malowanie dwukrotne tynków fakturowych elewacji farbą silikonową z dodatkiem środków zapobiegających tworzeniu się glonów	m2	200,712
306	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/03		Lakierowanie szachulca 79,12*0,7	m2	55,384
			razem	m2	55,384
307	NNRNKB 6 2803/05		Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - cokół 36,47*0,7	m2	25,529
			razem	m2	25,529
308	NNRNKB 6 0541/01		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 8,46-2,22	m2	6,240
			razem	m2	6,240
309	KNR 0-18 2611/08		Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej - obudowa okapów dachowych 111,49*0,7	m2	78,043
			razem	m2	78,043
310	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/02		Boazeria z listew drewnianych - okapy dachowe	m2	78,043
311	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/03		Lakierowanie boazerii - okapy dachowe	m2	78,043
312	KNR 2-02 1610/01		Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m		

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			299,47*0,7	m2	209,629
			razem	m2	209,629
313	KNR 2-31 0502/04		Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - opaska wokół budynku 40,52-19,88	m2	20,640
			razem	m2	20,640
			2.4. Elementy zewnętrzne		
			2.4.1. Podjazd dla niepełnosprawnych		
314	KNR 2-02 0205/01		Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu	m3	0,780
315	KNR 2-02 0206/03		Ściany betonowe grubości 20cm łukowe o wysokości do 4,0m z ręcznym układaniem betonu	m2	1,120
316	KNR 2-02 0206/05		Ściany betonowe grubości 20cm z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości	m2	1,120
317	KNR 2-02 1107/03		Posadzki lastrykowe jednowarstwowe grubości 20mm jednobarwne	m2	6,720
318	NNRNKB 6 2803/02		Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 12,5x25cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 3mm	m2	4,420
			2.4.2. Schody i podest wejścia głównego		
319	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-15	m3	0,960
320	KNR 2-02 0206/01		Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu B-15	m2	5,880
321	KNR 2-02 0218/01		Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	0,860
322	NNRNKB 6 2802/05		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	1,490
323	NNRNKB 6 2810/05		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - stopnice	m2	4,280
324	NNRNKB 6 2810/05		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - podstopnie	m2	1,840
325	NNRNKB 6 2810/05		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - podest	m2	5,300
			2.4.3. Schody i podest wejścia bocznego		
326	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-15 0,45*0,5	m3	0,225
			razem	m3	0,225
327	KNR 2-02 0206/01		Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu B-15 9,4*0,5	m2	4,700
			razem	m2	4,700
328	KNR 2-02 0218/01		Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 0,5*0,5	m3	0,250
			razem	m3	0,250
329	NNRNKB 6 2802/05		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 3,38*0,5	m2	1,690
			razem	m2	1,690
330	NNRNKB 6 2810/05		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - stopnice 2,52*0,5	m2	1,260
			razem	m2	1,260
331	NNRNKB 6 2810/05		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - podstopnie 1,08*0,5	m2	0,540

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	0,540
332	NNRNKB 6 2810/05		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - podest 1,81*0,5	m2	0,905
			razem	m2	0,905
			2.5. Drogi i chodniki		
			2.5.1. Podwyższenie terenu		
333	KNR 2-01 0235/01		Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gasienicowa 55kW (75KM)) - 70% robót 755*0,7	m3	528,500
			razem	m3	528,500
			2.5.2. Chodniki z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm		
334	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	110,500
335	KNR 2-31 0114/08		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	110,500
336	KNR 2-31 0105/03		Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	110,500
337	KNR 2-31 0105/04		Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	110,500
338	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	110,500
339	KNR 2-31 0407/04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	72,000

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. Remiza				
	1.1. Stan zerowy				
	1.1.1. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	90,000		
2	KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	90,000		
3	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	4,500		
4	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	4,500		
5	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - 30% powierzchni	m2	2.000,000		
6	KNR 2-01 0126/02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) - 30% powierzchni	m2	2.000,000		
	1.1.2. Wykopy pod fundamenty				
7	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - 30% robót	m3	92,538		
8	KNR 2-01 0214/02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m3	92,538		
9	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - 30 % robót	m3	15,345		
	1.1.3. Fundamenty				
10	KNR 2-02 1101/07 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	12,524		
11	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10	m3	8,350		
12	KNR 2-02 0202/03 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z ręcznym układaniem betonu B-30	m3	25,862		
13	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,109		
14	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,191		
15	NNRNKB 1 0137/01 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości 4,5m, grubości 25cm na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	69,580		
	1.1.4. Izolacje fundamentów				
16	KNR 2-02 0803/01 Tynki zwykłe kategorii I ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	139,160		
17	KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt styropianowych	m2	36,015		
18	KNR 0-23 2612/05 Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	144,600		
19	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie	m2	36,015		
20	KNR 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	65,196		
21	KNR 2-02 0602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	65,196		
22	KNR 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	177,722		
23	KNR 2-02 0603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	618,060		
24	NNRNKB 5 0618/01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych	m2	2,640		
	1.1.5. Zasypanie fundamentów				
25	KNR 2-02 1101/07 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych - zasypanie wykopów piaskiem - 30% robót	m3	58,596		
	1.2. Stan surowy				
	1.2.1. Ściany murowane parteru				
26	KNR 2-02 0116/01 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm	m2	115,940		
27	KNR 2-02 0126/01 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	8,000		
28	KNR 2-02 0126/02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	7,000		
29	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	33,000		
30	KNR 2-02 0210/02 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z ręcznym układaniem betonu B-25	m3	0,743		
31	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,004		
32	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,053		
33	KNR 2-02 0122/01 Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły	m3	3,431		

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1.2.2. Strop nad parterem				
34	KNR 2-02 0302/01 System "Bloki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2	element	6,000		
35	KNR 2-02 0302/02 System "Bloki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni powyżej 6m2	element	16,000		
36	KNR 2-02 0302/09 System "Bloki żerańskie" - wieńce monolityczne zewnętrzne o szerokości do 30cm - B-25	m3	4,190		
37	KNR 2-02 0216/02 Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu B-25	m2	9,373		
38	KNR 2-02 0216/05 Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty	m2	9,373		
39	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,050		
40	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,368		
	1.2.3. Ściany murowane poddasza				
41	KNR 7-28 0104/01 Analogia - osadzenie w wieńcach kotew do mocowania murek R wsp. 0,25	szt	12,000		
42	KNR 2-02 0122/01 Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły	m3	3,230		
43	KNR 4-01 0735/01 Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad dachem płaskim	m2	7,080		
44	KNR 2-02 0122/01 Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły klinkierowej - ponad dachem	m3	3,710		
45	KNR 2-02 0923/02 Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	m2	7,520		
46	KNR 2-02 0219/05 Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm B-15	m2	1,640		
	1.2.4. Konstrukcja drewniana dachu wraz z dociepleniem i pokryciem				
47	NNRNKB 5 0618/01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej	m2	4,264		
48	KNR 2-02 0406/01 Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,035		
49	KNR 2-02 0408/05 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	3,694		
50	KNR 2-02 0408/02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,825		
51	KNR 0-15 0517/01 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	207,360		
52	KNR 0-15 0517/02 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	207,360		
53	NNRNKB 6 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	36,200		
54	NNRNKB 6 0535/04 Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2	m2	207,360		
55	NNRNKB 6 0539/01 Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	19,000		
56	KNR 2 0507/01 Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną - czapki kominowe	m2	1,640		
57	NNRNKB 8 0547/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	m	25,040		
58	NNRNKB 8 0547/02 Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	2,000		
59	NNRNKB 8 0547/04 Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	4,000		
60	NNRNKB 8 0550/04 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 125mm	m	12,000		
61	NNRNKB 8 0550/08 Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 125mm	szt	4,000		
62	KNR-W 2-17 0145/01 Wyrzutnie dachowe o średnicy 200mm, kołowe, typ D, E, G z pionowym wylotem powietrza	szt	1,000		
63	KNR-W 2-17 0149/02 Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy 250mm, typ B/II w układach kanałowych	szt	2,000		
64	KNR-W 2-17 0208/01 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicy otworów ssących do 200mm i masie do 25kg	szt	1,000		
65	KNR-W 2-17 0152/03 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwaździste o średnicy 250mm	szt	2,000		
	1.3. Stan wykończeniowy				
	1.3.1. Podłóża pod posadzki				
66	KNR 2-02 1101/07 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	23,343		
67	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-12	m3	23,343		
	1.3.2. Ścianki działowe parteru				
68	KNR 2-02 0121/01 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm	m2	13,920		
69	KNR 2-02 0121/03 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	40,500		
70	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	6,000		
71	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	6,000		
72	KNR-W 2-17 0101/02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 600mm	m2	27,500		
73	KNR-W 2-17 0156/01 Nawietrzaki podokienne, typ A, o wielkościach (gr.muru w ceglach) do: 1.5	szt	6,000		
	1.3.3. Docieplenie połaci dachowych				

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
74	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	207,360		
75	KNR 0-15 0517/01 Ułożenie na krokwiach ekranu z folii paroizolacyjnej	m2	36,000		
	1.3.4. Tynki i gładzie gipsowe				
76	KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	365,990		
77	KNR 2-02 0810/06 Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie	m2	4,500		
78	KNR 2-02 2009/02 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	365,990		
79	KNR 2-02 0815/05 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	155,320		
	1.3.5. Stolarka okienna				
80	KNNR 7 0701/03 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2	m2	3,740		
81	KNNR 7 0701/04 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2	m2	8,000		
82	KNR 2-02 0129/01 Montaż podokienników o długości do 1m	szt	7,000		
83	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	1,000		
	1.3.6. Stolarka drzwiowa				
84	KNNR 7 0503/08 Drzwi aluminiowe przymykowe	m2	2,255		
85	KNR 2-02 1017/05 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni ponad 1,60m2	m2	14,400		
86	KNR 2-02 1015/01 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	12,000		
	1.3.7. Posadzki parteru				
87	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwdonna z folii polietylenowej szerokiej	m2	155,320		
88	KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr. 6cm na sucho	m2	155,320		
89	KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro - B-15	m2	155,320		
90	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	155,320		
91	KNR 2-02 1106/02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	52,710		
92	NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	46,980		
93	NNRNKB 6 2809/03 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	52,000		
94	NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	52,710		
95	NNRNKB 8 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	52,710		
	1.3.8. Glazura na ścianach parteru				
96	KNR 2-02 0829/06 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	38,800		
	1.3.9. Malowanie parteru				
97	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	482,410		
	1.3.10. Elementy ślusarskie i różne				
98	KNR 2-02 1219/03 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2	szt	1,000		
99	NNRNKB 6 1027/01 Montaż schodów składanych na nieużytkowane poddasze	kpl	1,000		
	1.3.11. Docieplenie ścian zewnętrznych				
100	KNR 0-21 4001/04 Szachulec o szerokości do 120mm w konstrukcji szkieletowej ścian wewnętrznych i zewnętrznych	m2	115,778		
101	KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	115,778		
102	KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 12cm	m2	115,778		
103	KNR K-07 0104/02 Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły	m2	463,112		
104	KNR K-07 0108/01 Wykonanie warstwy zbrojącej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach	m2	115,778		
105	KNR K-07 0114/03 Wykonanie tynku krzemianowo-silikonowego na przygotowanym podłożu	m2	115,778		
106	KNR K-07 0302/07 Malowanie dwukrotne tynków fakturowych elewacji farbą silikonową z dodatkiem środków zapobiegających tworzeniu się glonów	m2	115,778		
107	KNR 2-02u1 U-0202-000300/03 Lakierowanie szachulca	m2	23,736		
108	NNRNKB 6 2803/05 Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - cokół	m2	10,941		
109	NNRNKB 6 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	2,220		
110	KNR 0-18 2611/08 Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej - obudowa okapów dachowych	m2	33,447		
111	KNR 2-02u1 U-0202-000300/02 Boazeria z listew drewnianych - okapy dachowe	m2	33,447		

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
112	KNR 2-02u1 U-0202-000300/03 Lakierowanie boazerii - okapy dachowe	m2	33,447		
113	KNR 2-02 1610/01 Rusztowania ramowe zewnętrzne przysięcenne o wysokości do 10m	m2	89,841		
114	KNR 2-31 0502/04 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - opaska wokół budynku	m2	19,880		
	1.4. Elementy zewnętrzne				
	1.4.1. Schody i podest wejścia bocznego				
115	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-15	m3	0,225		
116	KNR 2-02 0206/01 Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu B-15	m2	4,700		
117	KNR 2-02 0218/01 Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	0,250		
118	NNRNKB 6 2802/05 Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	1,690		
119	NNRNKB 6 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - stopnie	m2	1,260		
120	NNRNKB 6 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - podstopnie	m2	0,540		
121	NNRNKB 6 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - podest	m2	0,905		
	1.5. Drogi i chodniki				
	1.5.1. Podwyższenie terenu				
122	KNR 2-01 0235/01 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) - 30% robót	m3	755,000		
	1.5.2. Dojazd z kostki betonowej szarej gr. 8cm				
123	KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	50,700		
124	KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod krawężniki B-15	m3	2,540		
125	KNR 2-31 0402/05 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40m	m3	0,790		
126	KNR 2-31 0403/01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	50,700		
127	KNR 2-31 0403/07 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m	m	50,700		
128	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	226,750		
129	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	226,750		
130	KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	226,750		
131	KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	226,750		
132	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej - szara	m2	226,750		
	1.5.3. Słup stalowy pod syrenę alarmową				
133	KNR 5-10 0708/01 Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III	szt	1,000		
	2. Świetlica				
	2.1. Stan zerowy				
	2.1.1. Roboty przygotowawcze				
134	KNR 2-25 0203/02 Rozebranie wiat drewnianych bez ścian bocznych	m2	75,000		
135	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - 70% powierzchni	m2	1.400,000		
136	KNR 2-01 0126/02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) - 70% powierzchni	m2	1.400,000		
	2.1.2. Wykopy pod fundamenty				
137	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - 70 % robót	m3	215,922		
138	KNR 2-01 0214/02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m3	215,922		
139	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - 70% robót	m3	35,805		
	2.1.3. Fundamenty				
140	KNR 2-02 1101/07 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	18,746		
141	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10	m3	12,500		
142	KNR 2-02 0202/02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z ręcznym układaniem betonu B-30	m3	9,980		
143	KNR 2-02 0202/03 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z ręcznym układaniem betonu B-30	m3	31,778		

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
144	KNR 2-02 0202/04 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z ręcznym układaniem betonu B-30	m3	11,150		
145	KNR 2-02 0204/02 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z ręcznym układaniem betonu B-30	m3	2,050		
146	KNR 2-02 0209/01 Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4,0m o obwodzie do 1,0m z ręcznym układaniem betonu B-30	m3	0,150		
147	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,221		
148	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli	t	1,009		
149	NNRNKB 1 0137/01 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości 4,5m, grubości 25cm na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	154,200		
150	NNRNKB 1 0137/03 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości 4,5m, grubości 44cm na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	8,910		
2.1.4. Izolacje fundamentów					
151	KNR 2-02 0803/01 Tynki zwykłe kategorii I ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	326,220		
152	KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt styropianowych	m2	65,950		
153	KNR 0-23 2612/05 Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	263,800		
154	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie	m2	65,950		
155	KNR 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	90,044		
156	KNR 2-02 0602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	90,044		
157	KNR 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	440,338		
158	KNR 2-02 0603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	440,338		
159	NNRNKB 5 0618/01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych	m2	50,640		
2.1.5 Zasypanie fundamentów					
160	KNR 2-02 1101/07 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych - zasypanie wykopów piaskiem - 70% robót	m3	136,724		
2.2. Stan surowy					
2.2.1. Ściany murowane parteru					
161	KNR 2-02 0116/01 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm	m2	370,510		
162	KNR 2-02 0126/01 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	8,000		
163	KNR 2-02 0126/02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	16,000		
164	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	61,800		
165	KNR 2-02 0210/02 Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z ręcznym układaniem betonu B-25	m3	1,027		
166	KNR 2-02 0210/03 Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu B-25	m3	2,210		
167	KNR 2-02 0209/01 Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4,0m o obwodzie do 1,0m z ręcznym układaniem betonu	m3	0,370		
168	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,086		
169	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,477		
170	KNR 2-02 0122/01 Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły	m3	7,709		
2.2.2. Strop nad parterem					
171	KNR 2-02 0302/01 System "Błoki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2	element	23,000		
172	KNR 2-02 0302/02 System "Błoki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni powyżej 6m2	element	20,000		
173	KNR 2-02 0302/09 System "Błoki żerańskie" - wieńce monolityczne zewnętrzne o szerokości do 30cm - B-25	m3	6,750		
174	KNR 2-02 0216/02 Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu B-25	m2	24,537		
175	KNR 2-02 0216/05 Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty	m2	24,537		
176	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,150		
177	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli	t	1,102		
2.2.3. Schody wewnętrzne					
178	KNR 2-02 0218/02 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu B-25	m2	5,830		

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
179	KNR 2-02 0218/06 Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej B-25	m2	5,830		
180	KNR 2-02 0218/07 Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - belki podestowe i kotwiące B-25	m3	0,390		
181	KNR 2-02 0216/02 Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu B-25	m2	4,050		
182	KNR 2-02 0211/04 Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3m B-25	m3	0,160		
183	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	1,150		
184	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-7,5	m3	0,040		
185	KNR 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	0,300		
186	KNR 2-02 0602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	0,300		
187	KNR 2-02 0206/01 Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu B-25	m2	0,960		
188	KNR 2-02 0206/05 Ściany betonowe grubości 20cm z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości B-25	m2	0,960		
189	KNR 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	2,320		
190	KNR 2-02 0603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	2,320		
191	KNR 2-02 1101/07 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	0,910		
192	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,020		
193	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli	t	0,150		
2.2.4. Ściany murowane poddasza					
194	KNR 2-02 0116/01 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm	m2	231,260		
195	KNR 2-02 0126/01 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	8,000		
196	KNR 2-02 0126/02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	3,000		
197	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	35,400		
198	KNR 2-02 0211/04 Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3m B-25	m3	7,190		
199	KNR 2-02 0209/01 Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4,0m o obwodzie do 1,0m z ręcznym układaniem betonu B-25	m3	0,490		
200	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,120		
201	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli	t	0,420		
202	KNR 7-28 0104/01 Analogia - osadzenie w wieńcach kotew do mocowania murałat R wsp. 0,25	szt	35,000		
203	KNR 2-02 0122/01 Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły	m3	11,085		
204	KNR 2-02 0122/01 Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły klinkierowej - ponad dachem	m3	3,710		
205	KNR 4-01 0735/01 Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad dachem płaskim	m2	73,580		
206	KNR 2-02 0923/02 Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	m2	15,000		
207	KNR 2-02 0219/05 Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm B-15	m2	3,270		
2.2.5. Konstrukcja drewniana dachu wraz z dociepleniem i pokryciem					
208	NNRNBK 5 0618/01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej łąw fundamentowych	m2	11,371		
209	KNR 2-02 0406/01 Murałaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	1,382		
210	KNR 2-02 0408/03 Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	3,690		
211	KNR 2-02 0408/05 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	4,176		
212	KNR 2-02 0408/07 Krokwie narożne i koszarowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,780		
213	KNR 2-02 0406/04 Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	3,700		
214	KNR 2-02 0408/02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	1,305		
215	KNR 2-02 0407/01 Podwaliny o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,110		
216	KNR 2-02 0407/05 Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,890		

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
217	KNR 2-02 0409/04 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,060		
218	KNR 0-15 0517/01 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	424,730		
219	KNR 0-15 0517/02 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	424,730		
220	NNRNKB 6 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	84,750		
221	NNRNKB 6 0535/04 Pokrycie blachą powlekana dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połąci do 85% o powierzchni ponad 100m2	m2	424,730		
222	NNRNKB 6 0539/01 Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekana	m	54,260		
223	KNNR 2 0507/01 Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną - czapki kominowe	m2	3,270		
224	NNRNKB 8 0547/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	m	79,320		
225	NNRNKB 8 0547/02 Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	18,000		
226	NNRNKB 8 0547/04 Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	6,000		
227	NNRNKB 8 0547/03 Montaż narożników przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 170mm łączonych na klej	szt	4,000		
228	NNRNKB 8 0550/04 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 125mm	m	36,800		
229	NNRNKB 8 0550/08 Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 125mm	szt	28,000		
230	KNR 0-15 0526/01 Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połąci dachowej	m	2,660		
231	KNR 0-15 0526/02 Osadzenie okien w połąci dachowej	szt	1,000		
232	KNR 4-01 0416/01 Uzupełnienie łąw kominarskich poziomych	m	2,200		
	2.3. Stan wykończeniowy				
	2.3.1. Podłóża pod posadzki				
233	KNR 2-02 1101/07 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	40,257		
234	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-12	m3	40,257		
	2.3.2. Ścianki działowe parteru				
235	KNR 2-02 0121/01 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm	m2	37,070		
236	KNR 2-02 0121/03 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	48,270		
237	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	18,000		
238	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	2,000		
239	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	15,000		
240	KNR-W 2-17 0156/01 Nawietrzaki podokienne, typ A, o wielkościach (gr.muru w ceglach) do: 1.5	szt	8,000		
	2.3.3. Ścianki działowe piętra				
241	KNR 2-02 0121/01 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm	m2	10,850		
242	KNR 2-02 0121/03 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	65,010		
243	KNR 2-02 1016/01 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	8,000		
244	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	7,000		
245	KNR-W 2-17 0101/02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 600mm	m2	4,480		
246	KNR-W 2-17 0156/01 Nawietrzaki podokienne, typ A, o wielkościach (gr.muru w ceglach) do: 1.5	szt	6,000		
	2.3.4. Docieplenie połąci dachowych				
247	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	261,370		
248	KNR 0-15 0517/01 Ułożenie na krokwiach ekranu z folii paroizolacyjnej	m2	441,370		
	2.3.5. Płyty gipsowo-kartonowe na połąciach dachowych				
249	KNR 2-02 2007/03 Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	263,540		
250	KNR 2-02 2006/04 Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	263,540		
251	KNR 2-02 2006/08 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach - dodatek za drugą warstwę na rusztach	m2	263,540		
	2.3.6. Tynki i gładzie gipsowe				
252	KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	785,180		
253	KNR 2-02 0810/06 Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie	m2	8,220		
254	KNR 2-02 2009/02 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	785,180		
255	KNR 2-02 0815/05 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	282,300		
	2.3.7. Tynki i gładzie gipsowe piętra				
256	KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	427,820		

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
257	KNR 2-02 2009/02 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	333,540		
258	KNR 2-02 0815/05 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	263,540		
2.3.8. Stolarka okienna					
259	KNNR 7 0701/03 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2	m2	3,740		
260	KNNR 7 0701/04 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2	m2	1,900		
261	KNNR 7 0701/05 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2	m2	45,900		
262	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	17,000		
2.3.9. Stolarka drzwiowa					
263	KNNR 7 0503/08 Drzwi aluminiowe przymykowe	m2	4,510		
264	KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	36,490		
265	KNR 2-02 1017/05 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni ponad 1,60m2	m2	33,010		
266	KNR 2-02 1205/07 Brama segmentowa podnoszona z prześwietleniem - ocieplana	m2	24,850		
267	Kalkulacja indywidualna Żaluzje aluminiowe zamykane na klucz pomiędzy świetlicą a salą gier	m2	15,000		
2.3.10. Posadzki parteru					
268	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	266,090		
269	KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr. 6cm na sucho	m2	266,090		
270	KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro - B-15	m2	266,090		
271	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	266,090		
272	NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	108,910		
273	NNRNKB 6 2809/03 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	209,900		
274	NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	158,480		
275	NNRNKB 8 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	158,480		
276	KNR 2-02 2111/01 Posadzki pełne z granitu o grubości do 3cm z elementów prostokątnych o stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 6m/m2 - posadzka przy kominku	m2	7,700		
277	KNR 2-02 1121/05 Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną - stopnice	m2	6,480		
278	KNR 2-02 1121/05 Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną - podstopnie	m2	3,960		
2.3.11. Posadzki piętra					
279	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	224,070		
280	KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr 4cm na sucho	m2	224,070		
281	KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z betonu B-15 grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	224,070		
282	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	224,070		
283	NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	56,030		
284	NNRNKB 6 2809/03 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	65,670		
285	NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	168,040		
286	NNRNKB 8 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	168,040		
287	KNR 2-02 1110/03 Scena rozbieralnie-składana dla orkiestry w świetlicy	m2	7,500		
2.3.12. Glazura na ścianach parteru					
288	KNR 2-02 0829/06 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	274,720		
2.3.13. Glazura na ścianach piętra					
289	KNR 2-02 0829/06 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	94,280		
2.3.14. Malowanie parteru					
290	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	792,860		
2.3.15. Malowanie piętra					
291	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	597,080		

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	2.3.16. Elementy ślusarskie i różne				
292	KNR 2-02 1219/03 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2	szt	2,000		
293	KNR 2-02 1207/04 Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m	10,400		
294	KNR 2-02 1207/02 Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 10kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m	11,000		
295	KNR 2-02 1021/07 Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m2	0,960		
296	KNNR 5 0406/05 Montaż kuchenki elektrycznej czteropalnikowej	szt	1,000		
297	KNNR 5 0406/05 Montaż kuchenki mikrofalowej	szt	1,000		
298	NNRNKB 6 1027/01 Montaż schodów składanych na nieużytkowane poddasze	kpl	1,000		
	2.3.17. Docieplenie ścian zewnętrznych				
299	KNR 0-21 4001/04 Szachulec o szerokości do 120mm w konstrukcji szkieletowej ścian wewnętrznych i zewnętrznych	m2	200,712		
300	KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	200,712		
301	KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 12cm	m2	200,712		
302	KNR K-07 0104/02 Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły	m2	802,848		
303	KNR K-07 0108/01 Wykonanie warstwy zbrojącej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach	m2	200,712		
304	KNR K-07 0114/03 Wykonanie tynku krzemianowo-silikonowego na przygotowanym podłożu	m2	200,712		
305	KNR K-07 0302/07 Malowanie dwukrotne tynków fakturowych elewacji farbą silikonową z dodatkiem środków zapobiegających tworzeniu się glonów	m2	200,712		
306	KNR 2-02u1 U-0202-000300/03 Lakierowanie szachulca	m2	55,384		
307	NNRNKB 6 2803/05 Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - cokół	m2	25,529		
308	NNRNKB 6 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	6,240		
309	KNR 0-18 2611/08 Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej - obudowa okapów dachowych	m2	78,043		
310	KNR 2-02u1 U-0202-000300/02 Boazeria z listew drewnianych - okapy dachowe	m2	78,043		
311	KNR 2-02u1 U-0202-000300/03 Lakierowanie boazerii - okapy dachowe	m2	78,043		
312	KNR 2-02 1610/01 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m	m2	209,629		
313	KNR 2-31 0502/04 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - opaska wokół budynku	m2	20,640		
	2.4. Elementy zewnętrzne				
	2.4.1. Podjazd dla niepełnosprawnych				
314	KNR 2-02 0205/01 Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu	m3	0,780		
315	KNR 2-02 0206/03 Ściany betonowe grubości 20cm łukowe o wysokości do 4,0m z ręcznym układaniem betonu	m2	1,120		
316	KNR 2-02 0206/05 Ściany betonowe grubości 20cm z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości	m2	1,120		
317	KNR 2-02 1107/03 Posadzki lastrykowe jednowarstwowe grubości 20mm jednobarwne	m2	6,720		
318	NNRNKB 6 2803/02 Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 12,5x25cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 3m	m2	4,420		
	2.4.2. Schody i podest wejścia głównego				
319	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-15	m3	0,960		
320	KNR 2-02 0206/01 Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu B-15	m2	5,880		
321	KNR 2-02 0218/01 Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	0,860		
322	NNRNKB 6 2802/05 Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	1,490		
323	NNRNKB 6 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - stopnice	m2	4,280		
324	NNRNKB 6 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - podstopnie	m2	1,840		
325	NNRNKB 6 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - podest	m2	5,300		
	2.4.3. Schody i podest wejścia bocznego				
326	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-15	m3	0,225		
327	KNR 2-02 0206/01 Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu B-15	m2	4,700		
328	KNR 2-02 0218/01 Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	0,250		
329	NNRNKB 6 2802/05 Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	1,690		
330	NNRNKB 6 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - stopnice	m2	1,260		

Budowa remizy ze świetlicą wiejską w miejscowości Starkowo

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
331	NNRNKB 6 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - podstopnie	m2	0,540		
332	NNRNKB 6 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - podest	m2	0,905		
2.5. Drogi i chodniki					
2.5.1. Podwyższenie terenu					
333	KNR 2-01 0235/01 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) - 70% robót	m3	528,500		
2.5.2. Chodniki z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm					
334	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	110,500		
335	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	110,500		
336	KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	110,500		
337	KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	110,500		
338	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspłce cementowo-piaskowej	m2	110,500		
339	KNR 2-31 0407/04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	72,000		
Razem					