

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Przebudowa i budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Rowy - 2 etap. Osiedle nr 2.

Identyfikator kosztorysu: Osiedle domków letniskowych - Rowy - 2 etap

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2008-07-25 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Demontaż oświetlenia zewnętrznego		
1	KNR 5-10 1005-7 Demontaż opraw oświetleniowych - analogia	szt	19,00
2	KNR 5-10 708-3 Demontaż słupów żelbetonowych, stalowych - analogia [R=0,6]	szt	19,00
3	KNR 2-01 701-19 Ręczne wykopanie rowów dla demontażu kabla	m	120,00
4	KNR 5-10 103-2 Demontaż kabla - analogia	m	120,00
5	KNR 2-01 704-19 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer. dna wykopu do 0.6m, gł. rowu do 0.6m, kat. gruntu I-II	m	120,00
2	45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Wykonanie oświetlenia zewnętrznego.		
6	KNR 2-01 701-19 Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer. dna wykopu do 0.6m, gł. rowu do 0.8m, kat. gruntu I-II	m	692,00
7	KNR 5-10 301-2 Nasypianie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer. do 0.6m 2*692=	m	1 384,00
8	KNR 5-10 103-2 Układanie ręczne w rowach kablowych kabla YAKY 4x25 mm2	m	758,00
9	KNR 2-01 704-19 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer. dna wykopu do 0.6m, gł. rowu do 0.6m, kat. gruntu I-II	m	692,00
10	KNR 2-01 707-3 Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla fundamentów - (29*0,6 m3) 29*0,6=	m3 gruntu	17,40
11	KNR 5-08 404-5 Montaż fundamentów słupów - analogia	szt	29,00
12	KNR 5-10 708-1 Ręczne stawianie słupów oświetleniowych - stalowych ocynkowanych (parkowych), 4 m.	szt	29,00
13	KNR 5-10 1004-1 Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup - YDY 3x1,5 mm2 29*4=	m /1 przewodu	116,00
14	KNR 5-10 1001-3 Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt	29,00
15	KNR 5-10 1005-7 Montaż opraw oświetleniowych 70W	szt	29,00
16	KNR 5-08 813-1 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski - w słupie	szt	29,00
17	KNR 5-10 603-7 Obróbka na sucho kabli z żyłami aluminium - zarobienie końca kabla 4-żyłowego	szt	29,00
18	KNR 5-08 813-4 Podłączenie kabli pod zaciski	szt	29,00
19	KNR 5-08 608-7 Układanie bednarki w rowach kablowych FeZn 25x4 3*6=	m	18,00
20	KNR 5-08 614-2 Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych - 6 kpl	kpl	6,00
21	KNR 4-03 1201-1 Rodzaj pomiaru sprawdzenie stanu izolacji przewodów	przewodów	28,00
22	KNR 4-03 1205-5 Badania i pomiary skuteczności ochrony p. poraż. , pomiar pierwszy	pomiar	29,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
23	KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn	odcinek	1,00
24	KNR 4-03 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego, pomiar pierwszy	pomiar	6,00
25	1-1 Obsługa geodezyjna	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----