

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :
 Zbiór :\\Ruda2907\D\PRACA\Ustka Machowinko\MACHOWINKO.niw
 Utworzony: dn.2008-07-17 godz.08:44:42

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
5,63	0,01	0,25	15,89	0,17	5,89	0,17	5,72	0,00	
21,52	0,01	0,49		18,80	1,33	4,87	1,33	3,53	5,72
40,32	0,13	0,03	21,01	1,54	2,48	1,54	0,94	9,26	
61,33	0,02	0,21	23,53	2,71	2,58	2,58	-0,13	10,20	
84,86	0,22	0,01	22,20	2,62	1,33	1,33	-1,29	10,07	
107,06	0,02	0,11	39,56	7,62	2,20	2,20	-5,43	8,78	
146,62	0,36	0,00	19,99	5,55	0,03	0,03	-5,52	3,36	
166,61	0,19	0,00	29,98	10,71	0,09	0,09	-10,62	-2,17	
196,59	0,52	0,00						-12,79	
RAZEM				32,25	19,47	9,27			

Nadmiar NASYP 12,79m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP