

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
w Gdańsku
DELEGATURA W SŁUPSKU
76-200 SŁUPSK, ul. Jaracza 6
tel./fax (0-59) 842-64-34, NIP 583-20-97-544

Słupsk 2010-05-11

ZN-A-I-4151/ 7 /797/2010

Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o.
Ul. S. Pieniężnego 6
75-367 Koszalin

Dot.: uzgodnienia trasy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami do kompleksu działek budowlanych w m. Rowy gm. Ustka

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku, w związku z wnioskiem o uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami do kompleksu działek budowlanych w m. Rowy gm. Ustka, z dnia 14.04.2010 (wpływ: 16.04.2010 r.) uzupełnionym w dniu 28.04.2010 r. (wpływ: 30.04.2010 r.) o wypis i wyrys z mpzp dla części miejscowości Rowy uprzejmie informuje, że obszar przewidziany pod inwestycję nie jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej.

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Gdańsku
mgr inż. arch. Zdzisław Daczkowski
KIEROWNIK DELEGATURY W SŁUPSKU

Otrzymują :

1. adresat
2. a/a

Słupsk, dnia 07 maja 2010 r.

MW.M10/6001/9-23/316/10

BIURO INŻYNIERSKIE BUDZISZ Sp z o.o.

ul. S. Pieniężnego 6


75-367 Koszalin

dot. uzgodnienia infrastruktury technicznej w Rowach, gm. Ustka

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowy Oddział w Słupsku pozytywnie opiniuje rozwiązanie projektowe sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla kompleksu działek budowlanych zaprezentowane na przedłożonej mapie.

Jednocześnie informujemy, że na granicy działki nr 784 i działek 760 – 763 znajduje się rów melioracji wodnych szczegółowych zaewidencjonowany w tut. Terenowym Oddziale. Głębokość rowu warunkują dna przepustów drogowych położonych w sąsiedztwie rozpatrywanych działek. Wskazuje się aby wszelkie skrzyżowania rurociągów z rowami wykonywać na głębokości min. 1,0 m pod dnem rowu, a miejsce przejścia trwale oznaczać na gruncie. Spełnienie powyższych zaleceń uchroni przed uszkodzeniem wykonanej sieci infrastruktury w przypadku prowadzenia sprzętem mechanicznym robót konserwacyjnych rowu. Ponad to informujemy, że szczegóły przejścia przez rowy melioracji wodnych szczegółowych należy uzgadniać z właścicielami działek, na których rowy się znajdują.

KIEROWNIK
TERENOWEGO ODDZIAŁU W SŁUPSKU


mgr inż. Beata Bernas

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Słupsk, dnia 06.05.2010 r.

BZK.V/7041/ 54 /2010

**BIURO INŻYNIERSKIE
BUDZISZ Sp. z o.o.
ul. Pieniężnego 6
75 – 367 KOSZALIN**

**Dot: trasy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do kompleksu
działek budowlanych w miejscowości Rowy w gminie Ustka.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2010 r. Oddział Zamiejscowy w Słupsku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Gdańsku uprzejmie informuje, że nie wnosi uwag do przedstawionego projektu trasy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla kompleksu działek budowlanych w Rowach w gminie Ustka.

Nadzór nad funkcjonowaniem sieci wodociągowej w systemie zabezpieczenia w wodę na terenie gminy w okresach wystąpienia skażeń, klęsk żywiołowych i wojny pełni Szef OC - Wójt Gminy Ustka lub jednostka organizacyjna przez niego wyznaczona - koordynator gminny). W przypadku włączenia wodociągu w system zabezpieczenia potrzeb wody w okresach specjalnych, powinien on spełniać warunki określone w „Dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Gminy Ustka.”

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Ustka
3. WBZK PUW Gdańsk
4. BZK.V – a/a

Kierownik
Oddziału Zamiejscowego
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
NR
Roman Koszucki

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH

Sp. z o.o.

76-200 SŁUPSK, ul. Szczecińska 86

tel. 059 843 00 33 fax 843 06 38

Regon 771813032, NIP 630-288-20-38

STAROSTWO POWIATOWE
SŁUPSKI
34
trona

Słupsk, dnia 09.06.2010r.

EW/U-180/1544/10

Biuro Inżynierskie BUDZISZ Sp. z o.o.

75-367 Koszalin

ul. S.Pieniężnego 6

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku uzgadnia przedłożony projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami do kompleksu działek w Rowach pod warunkiem uwzględnienia uwag:

1/ odległość między rzędną dna przewodu PVC200, projektowanego do włączenia do istniejącej przepompowni ścieków, a dnem przewodu PVC400 nie może być większa niż 0,3 m.

2/ szczegółową lokalizację przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, występujących przy skrzyżowaniach ustalać metodą przekopów. Odkryte przewody zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń wykonywać ręcznie.

3/ przy skrzyżowaniach przewodów, przy odległości w pionie mniejszej niż 0,3 m stosować zabezpieczenie przewodu wodociągowego rurą ochronną, dwudzielną.

4/ na odcinku od S1 do S2 i w kierunku S8 stosować wykopy wąskoprzestrzenne tak, aby nie naruszyć struktury gruntu w obrębie przewodów kanalizacyjnych PVC160.

5/ w przypadku nieprzewidzianej projektem kolizji rozwiązanie zabezpieczenia sieci każdorazowo uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem Spółki.

6/ wszystkie awarie powstałe wskutek prowadzenia robót usuwane będą przez wykonawcę bezzwłocznie i zgłaszane do odbioru przez przedstawiciela Spółki.

7/ włączenia do sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków mogą być wykonane wyłącznie poza okresem sezonu turystycznego, w terminie uzgodnionym w dziale eksploatacji - kontakt telefoniczny na nr 509 204 268. Włączenia wykonać pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Spółki.

8/ w trakcie realizacji sieci zgłosić do odbioru technicznego wszystkie roboty podlegające zakryciu a w szczególności ułożenie rur w otwartym wykopie i wykonanie studzienek kanalizacyjnych.

9/ próby szczelności sieci wykonać w obecności przedstawiciela naszej Spółki.

O przystąpieniu do realizacji inwestycji powiadomić pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem

Uzgodnienie ważne jest przez okres 1 roku.

Zał.: P.B. sieci – 1 egz.

Faktura Vat nr /10

Otrzymują:

1/ Adresat z zał.

2/ EW w/m a/a

SPECIALISTA
dla Technicznych
Główny Inżynier Anna Adamczewska