

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu jezdni betonowej w m. Duninowo (dz. nr 347/3, 358, 111, 389 obr. Duninowo) Gmina Ustka na łącznej długości 310 m, w tym:

a) o szerokości 3,7 m (3,0 m jezdni betonowa + 0,70 m pobocze gruntowe uzupełnione kruszywem) oraz jednostronnego korytka ściekowego betonowego półokrągłego (33 x 60 x 15) na podsypce cementowo – piaskowej na długości 160 m,

b) o szerokości 4,4 m (3,0 m jezdni betonowa + 2 x 0,70 m pobocze gruntowe uzupełnione kruszywem) na długości 150 m.

Lp.	SST	Opis robót	Jm	Ilość
1	SST - 04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 15cm	m3	139,50
2	SST - 04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm	m2	930,00
3	SST - 05.03.14	Nawierzchnia z betonu B25 gr. 15cm	m2	930,00
4	SST - 06.03.01	Obustronne pobocze utwardzone o szerokości 0,70m z gruntu z korytowania oraz z kruszywa o grubości 5cm	m2	210,00
5	SST - 06.03.01	Jednostronne pobocze utwardzone o szerokości 0,70m z gruntu z korytowania oraz z kruszywa o grubości 5cm	m2	112,00
6	SST -	Jednostronne korytko ściekowe betonowe półokrągłe (33 x 60 x 15) na podsypce cementowo – piaskowej	m	160,00

Kosztorys ofertowy

zgodny z przedmiarem robót przebudowa drogi polegająca na wykonaniu jezdni betonowej w m. Duninowo (dz. nr 347/3, 358, 111, 389 obr. Duninowo) Gmina Ustka na łącznej długości 310 m, w tym:

a) o szerokości 3,7 m (3,0 m jezdni betonowa + 0,70 m pobocze gruntowe uzupełnione kruszywem) oraz jednostronnego korytka ściekowego betonowego półokrągłego (33 x 60 x 15) na podsypce cementowo – piaskowej na długości 160 m,

b) o szerokości 4,4 m (3,0 m jezdni betonowa + 2 x 0,70 m pobocze gruntowe uzupełnione kruszywem) na długości 150 m.

Lp.	SST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	SST-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 15cm	m3	139,50		
2.	SST-04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie drogi zagęszczane mechanicznie o grubości 10cm	m2	930,00		
3.	SST-05.03.14	Nawierzchnia z betonu B25 gr. 15cm	m2	930,00		
4.	SST-06.03.01	Obustronne pobocze utwardzone o szerokości 0,70m z gruntu z korytowania oraz z kruszywa o grubości 5cm	m2	210,00		
5	SST - 06.03.01	Jednostronne pobocze utwardzone o szerokości 0,70m z gruntu z korytowania oraz z kruszywa o grubości 5cm	m2	112,00		
6	SST -	Jednostronne korytko ściekowe betonowe półokrągłe (33 x 60 x 15) na podsypce cementowo – piaskowej	m	160,00		
SUMA WARTOŚCI NETTO:						
VAT%:						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						

