
Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Obiekt ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH NA
POMIESZCZENIA CENTRUM KULTURY GMINY USTKA – KOSZTORYS
INWESTORSKI

Budowa UL. DARŁOWSKA 3B, 76-270 USTKA, DZIAŁKA NR 1663

Inwestor Centrum Kultury Gminy Ustka, ul. Darowska 3b, 76-270 Ustka

Poziom cen IV kwartał 2013 r.

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO Z.SZ. TECHNICZNYCH NA POMIESZCZENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY-KOSZTORYS INWESTORSKI

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
I ROBOTY BUDOWLANE					
1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe oraz nowe ogólnobudowlane wewnętrzne					
1	KNR 4-01 0701/05 MGPIB wyd.III 1999 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	711,000		
2	KNR 4-01 0701/08 MGPIB wyd.III 1999 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	38,000		
3	KNR 4-04 0301/03 MAiGP wyd.IV 1997 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm	m3	20,700		
4	KNR 4-04 0301/02 MAiGP wyd.IV 1997 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm	m3	7,800		
5	KNR 4-01 0348/01 MGPIB wyd.III 1999 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej	m2	14,500		
6	KNR 4-01 0348/11 MGPIB wyd.III 1999 Rozebranie ścianek z pustaków typu "Alfa" na zaprawie cementowej	m2	7,400		
7	KNR 4-01 0211/01 MGPIB wyd.III 1999 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	18,600		
8	KNR 4-01 0106/04 MGPIB wyd.III 1999 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	44,780		
9	KNR 4-04 1105/01 MAiGP wyd.IV 1997 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m3	44,780		
10	KNR 4-04 1105/02 MAiGP wyd.IV 1997 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Krotność = 15	m3	44,780		
2 Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej					
11	KNR 0-19 1023/12 IGM wyd.I 1998 Montaż drzwi wejściowych z PCV z obróbką obsadzenia DW2 1,7X2,2	m2	2,570		
12	kal. własna Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu o szer.30 cm	m	8,500		
13	KNNR 2 1103/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne-materiał inwestora	m2	18,900		
3 Roboty wewnętrzne okładzinowe i wykończeniowe podłóg i stropów					
14	KNNR 2 0701/07 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	16,800		
15	KNNR 2 0801/03 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów	m2	749,000		
16	KNNR 2 0801/04 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów	m2	13,900		
17	KNR 2-02u2 1134/01 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	749,000		
18	KNNR 2 0802/06 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	749,000		
19	KNR-W 2-02 1101/01 Wacetob wyd.V 2003 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	10,800		
20	KNNR 2 0604/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	216,000		
21	KNNR 2 0602/02 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt polistyrenu ekstrudowanego (10 cm)posadzkowego twardego na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m2	230,000		
22	KNR 2-02u2 1129/01 Orgbud wyd.1992-98 Posadzki cementowe o grubości 2,5cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	230,000		
23	KNR 2-02u2 1129/03 Orgbud wyd.1992-98 Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm Krotność = 3	m2	230,000		
24	KNNR 2 1206/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną	m2	195,000		
25	KNNR 2 1206/07 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	195,000		
26	KNR 2-02u2 1134/01 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	360,000		
27	KNNR 2 0604/02 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	100,000		
28	KNNR 2 0602/05 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho	m2	245,000		

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO Z.SZ. TECHNICZNYCH NA POMIESZCZENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY-KOSZTORYS INWESTORSKI

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
29	KNR 0-14 2012/01 IGM wyd.I 1996 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształowników CD i UD	m2	245,000		
II ROBOTY INSTALACYJNE					
1 Instalacja wody zimnej oraz cwu					
30	KNR 4-02 0132/01 MGPIB wyd.IV Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000		
31	KNR 4-02 0114/01 MGPIB wyd.IV Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	151,000		
32	KNR 4-01 0336/01 MGPIB wyd.III 1999 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,600		
33	KNR 4-01 0326/01 MGPIB wyd.III 1999 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły	m	4,600		
34	KNR 4-01 0333/10 MGPIB wyd.III 1999 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000		
35	KNR 4-01 0333/09 MGPIB wyd.III 1999 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	4,000		
36	KNR 4-01 0323/04 MGPIB wyd.III 1999 Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt	2,000		
37	KNR 4-01 0323/03 MGPIB wyd.III 1999 Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	4,000		
38	KNR 4-01 0705/01 MGPIB wyd.III 1999 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	6,500		
39	KNR 0-13 0130/02 IGM wyd.I 1996 Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych	m	73,000		
40	KNR 0-13 0130/01 IGM wyd.I 1996 Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych	m	68,000		
41	KNNR 4 0116/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	12,000		
42	KNNR 4 0116/06 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych	szt	2,000		
43	KNNR 4 0116/08 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym metalowym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek	szt	2,000		
44	KNNR 4 0123/06 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych w rurociągu z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25mm	kpl	4,000		
45	KNNR 4 0140/03 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 25mm (dwa wodomierze na wodę zimną i dwa na cwu)	kpl	4,000		
46	KNNR 4 0132/03 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 25mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych	szt	8,000		
47	KNNR 4 0135/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000		
48	KNNR 4 0137/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000		
49	KNNR 4 0137/08 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwym	szt	1,000		
50	KNR 0-34 0101/03 IGM wyd.I 2002 Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	12,000		
51	KNR 0-34 0101/10 IGM wyd.I 2002 Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	48,000		
52	KNR 4 0127/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych	szt	2,000		
53	KNNR 4 0127/04 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociagowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych	m	60,000		
54	KNNR 4 0128/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych	m	60,000		
55	KNR-W 4-01 0109/18 Wacetob wyd.III 2000 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1km	m3	10,662		
56	KNR-W 4-01 0109/20 Wacetob wyd.III 2000 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	1,980		
2 Instalacja kanalizacyjna					
57	KNR 4-01 0212/01 MGPIB wyd.III 1999 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niebrojonych o grubości do 15cm	m3	3,210		

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO Z.SZ. TECHNICZNYCH NA POMIESZCZENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY-KOSZTORYS INWESTORSKI

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
58	KNR 4-01 0333/10 MGPIB wyd.III 1999 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000		
59	KNR 4-01 0333/09 MGPIB wyd.III 1999 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	4,000		
60	KNR 4-01 0333/21 MGPIB wyd.III 1999 Przebicie otworów w stropach ceramicznych	szt	1,000		
61	KNR 2-01 0317/02 MGPIB wyd.IV 1996 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV	m3	7,320		
62	KNR 4-01 0323/04 MGPIB wyd.III 1999 Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt	2,000		
63	KNR 4-01 0323/03 MGPIB wyd.III 1999 Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	4,000		
64	KNR 4-01 0323/05 MGPIB wyd.III 1999 Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt	2,000		
65	KNR-W 4-01 0519/05 Wacetob wyd.III 2000 Obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych	m2	2,000		
66	KNR 2-01 0320/02 MGPIB wyd.IV 1996 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV	m3	7,320		
67	KNR 4-01 0203/01 MGPIB wyd.III 1999 Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych ław i stóp fundamentowych	m3	3,210		
68	KNR-W 2-02 2004/01 Wacetob wyd.V 2003 Obudowa jednowarstwowa 50-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych	m2	1,952		
69	KNR-W 2-15 0203/04 Wacetob wyd.I 1998 Rurociągi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 160mm	m	4,500		
70	KNR-W 2-15 0203/03 Wacetob wyd.I 1998 Rurociągi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm	m	12,800		
71	KNR-W 2-15 0203/01 Wacetob wyd.I 1998 Rurociągi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm	m	4,600		
72	KNR-W 2-15 0208/03 Wacetob wyd.I 1998 Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm	m	2,600		
73	KNR-W 2-15 0208/01 Wacetob wyd.I 1998 Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm	m	3,350		
74	KNR 2-15u1 000200/01 Wacetob wyd.1992-95 Zawory napowietrzające pływakowe o średnicy nominalnej 50mm	szt	2,000		
75	KNR 2-15 0209/06 MGPIB wyd.V 2001 Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100mm	szt	2,000		
76	KNR 2-15 0208/03 MGPIB wyd.V 2001 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	4,000		
77	KNR 2-15 0208/05 MGPIB wyd.V 2001 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2,000		
78	KNR 2-15 0224/03 MGPIB wyd.V 2001 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	2,000		
79	KNR 2-15 0221/02 MGPIB wyd.V 2001 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	2,000		
80	KNR 2-15 0220/05 MGPIB wyd.V 2001 Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce (dwukomorowy z ociekaczem)	szt	1,000		
81	KNR 2-02 1021/07 MGPIB wyd.V 1995 Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m2	2,200		
82	KNR 0-35 0125/05 IGM wyd.I 2002 Montaż kabin natryskowych do kąpieli, czterościennej półokrągłych 1/4 koła ze szkła hartowanego	kpl	1,000		
83	KNR-W 4-01 0109/18 Wacetob wyd.III 2000 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieganych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1km	m3	3,210		
84	KNR-W 4-01 0109/20 Wacetob wyd.III 2000 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieganych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność = 15	m3	3,210		
3 Instalacja co					
85	kal. własna Demontaż istniejących instalacji CO	kpl	1,000		
86	KNR 4-01 0336/01 MGPIB wyd.III 1999 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	35,000		
87	KNR 4-01 0326/01 MGPIB wyd.III 1999 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły	m	35,000		
88	KNR 4-01 0333/10 MGPIB wyd.III 1999 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	15,000		
89	KNR 4-01 0333/09 MGPIB wyd.III 1999 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	18,000		
90	KNR 4-01 0323/04 MGPIB wyd.III 1999 Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt	15,000		
91	KNR 4-01 0323/03 MGPIB wyd.III 1999 Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	18,000		

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO Z.SZ. TECHNICZNYCH NA POMIESZCZENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY-KOSZTORYS INWESTORSKI

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
92	KNR 0-13 0132/04 IGM wyd.I 1996 Rurociagi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) na ścianach budynków niemieszkalnych	m	84,000		
93	KNR 0-13 0132/03 IGM wyd.I 1996 Rurociagi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą zgrzewania polifuzyjnego (kielichowego) na ścianach budynków niemieszkalnych	m	336,000		
94	KNR 4 0119/04 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 40mm	szt	16,000		
95	KNR 0-31 0205/07 IGM wyd.I 2001 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-10, C-11, V-10, V-11 o wysokości 300-900mm	szt	16,000		
96	KNR 0-31 0207/02 IGM wyd.I 2001 Podłączenie z podłogi do instalacji c.o. grzejników panelowych VK o średnicy nominalnej podłączenia 15mm	szt	16,000		
97	KNR 0-31 0208/02 IGM wyd.I 2001 Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 20mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl	16,000		
98	KNR-W 2-15 0429/01 Wacetob wyd.I 1998 Rury przyłączne z tworzywa sztucznego o średnicy nominalnej 20mm do grzejników	kpl	33,000		
99	KNR-W 2-15 0430/02 Wacetob wyd.I 1998 Dwuzłączki o średnicy nominalnej 20mm	szt	32,000		
100	KNR 0-31 0218/01 IGM wyd.I 2001 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15, 22 i 28mm w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m	451,500		
101	KNR 4 0127/04 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociagowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych	m	451,000		
102	KNR 4 0127/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych	szt	2,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				