

Zamawiający:

Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

NIP: 839 00 30 153

Tel. (059) 814 60 44 do 46

Fax.: (059) 814 42 57

Wykonawcy

Zapytania Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Roboty budowlane: Instalacja monitoringu przepompowni ścieków na terenie gminy Ustka” w ramach projektu „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka” (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś Priorytetowa 1, Działania 1.1. finansowanego z Funduszu Spójności)

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:

Pytania Wykonawców:

I. Dotyczy obecnie monitorowanych obiektów w ilości 22 kpl.

1. Jaki jest zainstalowany system wizualizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż obecnie pracującym systemem jest Hydro-SCADA.

2. Jakie sterowniki są zainstalowane w przepompowniach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż obecnie pracującymi urządzeniami są sterowniki BLUSTER ze zintegrowanym modemem GPRS.

3. Jakie modemy GPRS są zainstalowane w przepompowniach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż obecnie pracującymi urządzeniami są sterowniki BLUSTER ze zintegrowanym modemem GPRS.

II. Dotyczy 33 przepompowni ścieków

1. Ile pomp i o jakiej mocy jest zainstalowanych na każdej przepompowni?

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający udostępnia posiadane dane nt liczby pomp i ich mocy w poszczególnych lokalizacjach

Lp.	Nr działki o obręb ewidencyjny	Liczba pomp i moc
1	500/1 obręb ewidencyjny Rowy	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 1,65 kW
2	8/3 obręb ewidencyjny Rowy	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 1,5 kW
3	545 obręb ewidencyjny Rowy	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 1,5 kW
4	31/6 obręb ewidencyjny Rowy	Liczba pomp - 1 szt. Moc – 1,5 kW
5	202 obręb ewidencyjny Rowy	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 9,5 kW
6	745 obręb ewidencyjny Rowy	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 7,5 kW
7	80/10 obręb ewidencyjny Dębina	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 9,5 kW
8	3/6 obręb ewidencyjny Dębina	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 1,65 kW
9	1/73 obręb ewidencyjny Dębina	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 1,65 kW
10	12/2 obręb ewidencyjny Dębina	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 1,65 kW
11	3/19 obręb ewidencyjny Dębina	Liczba pomp - 2 szt. Moc – bd.
12	61/2 obręb ewidencyjny Machowinko	Liczba pomp - 1 szt. Moc – 1,65 kW
13	217/1 obręb ewidencyjny Objazda	Liczba pomp - 1 szt. Moc – 1,65 kW
14	808 obręb ewidencyjny Objazda	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 4,5 kW
15	194/3 obręb ewidencyjny Objazda	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 1,65 kW
16	64/22 obręb ewidencyjny Objazda	Liczba pomp - 1 szt. Moc – 1,65 kW
17	47 obręb ewidencyjny Wytowno	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 11,5 kW
18	192 obręb ewidencyjny Wytowno	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 2,3 kW
19	141/1 obręb ewidencyjny Wytowno	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 3,2 kW
20	164/4 obręb ewidencyjny Gąbino	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 3,2 kW
21	6/8 obręb ewidencyjny Osieki Słupskie	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 11,5 kW
22	7/10 obręb ewidencyjny Dominek	Liczba pomp - 1 szt. Moc – 2,3 kW
23	416 obręb ewidencyjny Przewłoka	Liczba pomp - 2 szt. Moc – 4,7 kW
24	58 obręb ewidencyjny Przewłoka	Liczba pomp - szt. 2 Moc – 4,5 kW
25	98/5 obręb ewidencyjny Przewłoka	Liczba pomp - szt. 2 Moc – 2,9 kW
26	456 obręb ewidencyjny Grabno	Liczba pomp - szt. 2 Moc – 21 kW
27	145 obręb ewidencyjny Grabno	Liczba pomp - szt. 1 Moc – 2,4 kW
28	160/10 obręb ewidencyjny Grabno	Liczba pomp - szt. 1 Moc – 9,4 kW
29	19/6 obręb ewidencyjny Wodnica	Liczba pomp - szt. 2 Moc – 1,65 kW
30	16/4 obręb ewidencyjny Charnowo	Liczba pomp - szt. 1 Moc – 1,65 kW
31	18/10 obręb ewidencyjny Niestkowo	Liczba pomp - szt. 1 Moc – 1,65 kW
32	111 obręb ewidencyjny Duninowo	Liczba pomp - szt. 2 Moc – 1,65 kW
33	29/12 obręb ewidencyjny Zaleskie PGR	Liczba pomp - szt. 2 Moc – 1,3–1,8 k

2. Czy przepompownie są obiektami obecnie pracującymi, a jeżeli tak to jakie są warunki wyłączenia przepompowni w czasie instalacji nowych rozdzielnic sterujących?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie modernizowane przepompownie ścieków są obiektami aktualnie pracującymi. Ich wyłączenie w celu instalacji nowych rozdzielnic sterujących może nastąpić w godzinach najmniejszego napływu ścieków tj godz. 22-10, po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu włączeń z eksploatatorem sieci.

3. Czy na przepompowniach są zainstalowane przepływomierze, a jeżeli tak to jaki jest standard sygnału wyjściowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w przepompowniach objętych instalacją monitoringu nie ma zainstalowanych przepływomierzy.

/-/ wz. Wójta Gminy Ustka

Krzysztof Wysocki

Zastępca Wójta

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.

Niniejszym nadmieniam, iż termin składania ofert nie ulega zmianie tj. składanie do dnia **02 lutego 2015 roku** godz. 10:00, otwarcie o godz. 10:30.