

Przedmiar

Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach - ul. Torfowa w Dębinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 2-01 0113/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
		0,260	km	0,26
		razem	km	0,26
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
		(260)*3	m2	780
		razem	m2	780
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		260*3	m2	780
		razem	m2	780
4	KNR 9-11 0101/01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym		
		780	m2	780
		razem	m2	780
5	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana mechanicznie		
		780	m2	780
		razem	m2	780
6	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z betonu kruszonego 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm		
		780	m2	780
		razem	m2	780
7	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		780	m2	780
		razem	m2	780
8	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (do 10 cm)		
		780	m2	780
		razem	m2	780
9	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych		
			szt	8
10	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami		
			m3	2,52
11	KNR-W 2-18 0406/14	Rurociągi z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu HOBAS o średnicy nominalnej 1500mm		
			m	9
12	KNNR 1 0408/01	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II		
			m3	6,75
13	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanymi, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm		
			m2	45
14	KNR 2-11 0210/01	Podłoża betonowe pod konstrukcje		
			m3	1,8
15	KNR 2-11 0405/02	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 20cm na skarpach o powierzchniach płaskich wysokości do 4m		
			m2	18
16	KNR 2-11 0412/02	Spoinowanie bruku o grubości 20cm		
			m2	18