

Przedmiar

Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach - ul. Zacisze Słowika i Jutrzenki w Dębnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 2-01 0113/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (0,220 +0,150)	km	0,37
		razem	km	0,37
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki (220 +150)*3	m2	1 110
		razem	m2	1 110
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 1110	m2	1 110
		razem	m2	1 110
4	KNR 9-11 0101/01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym 1110	m2	1 110
		razem	m2	1 110
5	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana mechanicznie 1110	m2	1 110
		razem	m2	1 110
6	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z betonu kruszonego 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm 1110	m2	1 110
		razem	m2	1 110
7	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8cm 1110	m2	1 110
		razem	m2	1 110
8	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (do 10 cm) 1110	m2	1 110
		razem	m2	1 110
9	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	33