

Przedmiar

Sukcesywne remonty nawierzchni utwardzonych na terenie Gminy Ustka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Ułożenie nawierzchni z płyt jumbo				
1	KNR 2-01 0205/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km 2,25*0,415	m3	0,934
		razem	m3	0,934
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2,25
3	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	2,25
4	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	2,25
5	KNR 2-31 0105/01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	2,25
6	KNR 2-31 0105/04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	2,25
7	KNR 2-01 0129/03	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2	m2	1,5
8	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (pas pomiędzy śladem płyt)	m2	0,75
9	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 4,5x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm do 12,5 cm (pas pomiędzy śladem płyt) 0,75	m2	0,75
		razem	m2	0,75
2. Ułożenie kostki betonowej grubości 8 cm				
1	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km 1*1*0,38	m3	0,38
		razem	m3	0,38
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 1	m2	1
		razem	m2	1
3	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	1
4	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, C50/30 grubości po zagęszczeniu 8cm 1	m2	1
		razem	m2	1
5	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, C50/30 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (do 15 cm) 1	m2	1
		razem	m2	1
6	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspyce cementowo-piaskowej 1	m2	1
		razem	m2	1
3. Ustawienie krawężnika betonowego				
1	KNR 2-31 0401/07	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	1

Przedmiar

Sukcesywne remonty nawierzchni utwardzonych na terenie Gminy Ustka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	0,075
3	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	1
4. Ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm				
1	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	0,38
		1*1*0,38	m3	0,38
		razem	m3	0,38
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1
		1	m2	1
		razem	m2	1
3	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	1
4	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, C50/30 grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1
		1	m2	1
		razem	m2	1
5	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, C50/30 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (do 10 cm)	m2	1
		1	m2	1
		razem	m2	1
6	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1
		1	m2	1
		razem	m2	1
5. Ustawienie obrzeża betonowego				
1	KNR 2-31 0401/03	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	1
2	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	0,048
		0,048	m3	0,048
		razem	m3	0,048
3	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1
6. Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm				
1	KNR 2-31 0810/02	Rozebranie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - materiał do ponownego wykorzystania	m2	1
2	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	1
3	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	0,38
		1*1*0,38	m3	0,38
		razem	m3	0,38
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1
		1	m2	1
		razem	m2	1
5	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	1

Przedmiar

Sukcesywne remonty nawierzchni utwardzonych na terenie Gminy Ustka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, C50/30 grubości po zagęszczeniu 8cm		
		1	m2	1
		razem	m2	1
7	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, C50/30 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (do 15 cm)		
		1	m2	1
		razem	m2	1
8	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypance cementowo-piaskowej - materiał z odzysku		
		1	m2	1
		razem	m2	1
		7. Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm		
1	KNR 2-31 0810/02	Rozebranie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - materiał do ponownego wykorzystania	m2	1
2	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	1
3	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km		
		1*1*0,38	m3	0,38
		razem	m3	0,38
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		1	m2	1
		razem	m2	1
5	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	1
6	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, C50/30 grubości po zagęszczeniu 8cm		
		1	m2	1
		razem	m2	1
7	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, C50/30 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (do 10 cm)		
		1	m2	1
		razem	m2	1
8	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z odzysku		
		1	m2	1
		razem	m2	1
		8. Przełożenie krawężnika betonowego		
1	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej - materiał do ponownego wykorzystania	m	1
2	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	0,075
3	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	0,075
4	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z odzysku	m	1
		9. Przełożenie obrzeża betonowego		

Przedmiar

Sukcesywne remonty nawierzchni utwardzonych na terenie Gminy Ustka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej - materiał do ponownego wykorzystania	m	1
2	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod obrzeża	m3	0,048
3	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	0,048
		0,048	m3	0,048
		razem	m3	0,048
4	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - materiał z odzysku	m	1
10. Przełożenie nawierzchni z płyt drogowych				
1	KNR 2-31 0811/04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - materiał do ponownego wykorzystania	m2	3
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	3
3	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	3
4	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	3
5	KNR 2-31 0105/04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	3
6	KNR 2-01 0129/06	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2 - materiał z odzysku	m2	3
7	KNR 2-31 1402/02	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	3
11. Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych				
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	3
2	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	3
3	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	3
4	KNR 2-31 0105/04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	3
5	KNR 2-01 0129/06	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2	m2	3
6	KNR 2-31 1402/02	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	3