

Przedmiar robót

Obiekt	Wymiana połaci dachowej - Szkoła Zaleskie
Inwestor	Urząd Gminy Ustka Sk. Dunina 24 76-270 Ustka

Tabela przedmiaru robót

Wymiana połaci dachowej - Szkoła Zaleskie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 0535/04		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku		
			28,56+2*16,24+9,36*2+6,26*2	m	92,28
			razem	m	92,28
2	KNR 4-01 0535/06		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
			7,92*5+4,7	m	44,3
			razem	m	44,3
3	KNR 4-03 1139/01		Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju płaskownika do 120mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym	m	56,37
4	KNR 4-01 0508/03		Rozbiórka pokrycia z dachówki zakładkowej	m2	567,47
5	KNR 13-23 0106/05		Rozbiórki obróbek blacharskich		
			Obróbki kominów (5,08+6,88+4,50)*0,5	m2	8,23
			Obróbki ogniomurów 9,6*2*1,1*0,4	m2	8,448
			Wentylacja 2,6	m2	2,6
			razem	m2	19,278
6	KNR 4-04 0403/03		Rozebranie ołacenia dachu	m2	567,47
7	KNR 4-01 0535/02		Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	34,14
Prace odtworzeniowe dachu budynku głównego					
8	KNR 4-01 0631/01		Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków		
			Krokwie (0,12*2+0,14*2)*(79*7,03+128)	m2	355,352
			razem	m2	355,352
9	KNR 0-15 0517/01		Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej	m2	567,47
10	KNR 0-15 0517/02		Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2	567,47
11	KNR 0-15 0526/01		Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej	m	48,36
12	KNR 0-15 0526/02		Osadzenie okien w połaci dachowej o wymiarach 78x118	szt	31
13	KNR 0-15 0517/03		Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem do łąt wkrętami	m2	538,94
14	KNR 0-15 0517/04		Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej		
			(11,15*2)+18,95+(9,94*2)	m	61,13
			razem	m	61,13
15	KNR 0-15 0517/04		Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej - ośli grzbiet		
			9,94*2	m	19,88
			razem	m	19,88
16	KNR 4-01 0415/03		Montaż zdemontowanych łąw kominiarskich	szt	9
17	KNR 2-02 0508/04		Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	92,28

Tabela przedmiaru robót

Wymiana połaci dachowej - Szkoła Zaleskie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-02 0510/03		Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 12cm	m	44,3
19	KNR 5-08 0604/05		Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu stromego krytego dachówką	m	56,37
20	KNR 2-02 0613/03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr 15 cm	m2	34,14
21	KNR 0-15 0519/01		Pokrycie dachu blachą falistą w kolorze dachówki	m2	34,14
22	KNR 2-02 0613/03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr 20 cm	m2	502,64
23	KNR 0-15 0517/01		Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej	m2	482,56
24	KNR 2-02 2011/02		Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm	m2	482,56
25	KNR 2-02 1604/02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	300
26	KNR 4-01 0108/13		Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	22,7
27			Utylizacja gruzu	m3	22,7

Spis działów przedmiaru robót

Wymiana połaci dachowej - Szkoła Zaleskie

Nr	Opis
	Roboty rozbiórkowe
	Prace odtworzeniowe dachu budynku głównego