

PRZEDMIAR

Remont dróg tymczasowych na osiedlu mieszkaniowym w Dębinie Gmina Ustka – odcinek A-B

Lp.	SST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1.	SST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,22
2.	Kalkulacja indywidualna	Wymiana torfu na piasek podsypkowy (warstwa o grubości po zagęszczeniu 70 cm) wraz z wywiezieniem urobku na odległość do 3 km	m2	150
3.	SST-02.01.01	Wykonanie wykopów o głębokości 30 cm	m2	990
4.	SST-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	990
5.	SST-04.02.01	Ułożenie geowłókniny separacyjnej	m2	990
6.	SST-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	990
7.	SST-04.04.02	Wykonanie podbudowy z gruzobetonu skruszonego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	990
8.	SST-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie 0 – 31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	990

PRZEDMIAR**Remont dróg tymczasowych na osiedlu mieszkaniowym w Dębinie Gmina Ustka – odcinek C-D ”**

Lp.	SST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1.	SST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,13
2.	SST-02.01.01	Wykonanie wykopów o głębokości 30 cm	m2	390
3.	SST-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	390
4.	SST-04.02.01	Ułożenie geowłókniny separacyjnej	m2	390
5.	SST-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	390
6.	SST-04.04.02	Wykonanie podbudowy z gruzobetonu skruszonego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	390
7.	SST-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie 0 – 31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	390