

WYMIANA POKRYCIA ETERNITOWEGO NA BLACHODACHÓWKĘ
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1.0			Wymiana pokrycia dachowego - Etap I		
1.1			Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 0401 0535-0300		Rozebranie rynien, rynny z blachy nadającej się do użytku Obmiar: 20,3200	20,3200	m
2	KNR 0401 0511-0200		Ostrożne rozebranie pokrycia z płyt falistych azbestowych Obmiar: 271,7550	271,7550	m2
3	KNR 0401 0430-0400		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, olacenia dachu, odstęp łąt do 24 cm Obmiar: 271,7550	271,7550	m2
4	KNR 0401 0535-0600		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Obmiar: 18,0000	18,0000	m
5	KNR 0404 0507-0500		Rozebranie gąsiorów z blachy Obmiar: 20,8700 Mnożniki: R = 0,9550	20,8700	m
6	KNR 0401 0535-0800		Rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Obmiar: 65,0960	65,0960	m2
7	KNR 0404 1105-0100		Transport materiałów rozebranych samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl. do 1 km Obmiar: 18,5888 Mnożniki: R = 0,9550	18,5888	m3
8	KNR 0404 1105-0200		Transport materiałów rozebranych samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Obmiar: 18,5880 Krotność: 11,0000 Mnożniki: R = 0,9550	18,5880	m3
9	Analiza własna:		Koszt utylizacji zdemontowanego pokrycia dachowego azbestowego Obmiar: 5,4400	5,4400	t
10	Analiza własna:		Koszt utylizacji pozostałych elementów pokrycia Obmiar: 10,0000	10,0000	m3
1.2			Roboty odtworzeniowe		
11	KNR 0002 0604-0200		Izolacje przymocowane do konstrukcji drewnianej z folii paroprzepuszczalnej Obmiar: 271,7550	271,7550	m2

WYMIANA POKRYCIA ETERNITOWEGO NA BLACHODACHÓWKĘ
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
12	KNR 0202 0410-0400		Montaż kontrłat Obmiar: 271,7550	271,7550	m2
13	KNR 0202 0410-0300		Montaż łat Obmiar: 271,7550	271,7550	m2
14	KNR 0015 0519-0100		Pokrycie dachu blachodachówką w arkuszach powlekana. Obmiar: 271,7550	271,7550	m2
15	KNRw 0202 0511-0200		Obróbki blacharskie przy kryciu dachu blachą dachówkopodobną gąsiory, wraz z ułożeniem taśmy Obmiar: 20,9000	20,9000	m
1.3			Obróbki blacharskie, orynnowanie		
16	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Obróbka blacharska w koszach Obmiar: 15,6000	15,6000	m2
17	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Obróbka blacharska w miejscu połączenia remontowanego dachu i części istniejącej Obmiar: 8,2500	8,2500	m2
18	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Pas nadrynnowy Obmiar: 10,1750	10,1750	m2
19	NNRNKB 0202 0522-0800		Montaż prefabrykowanych obróbek - wywiewek wentylacyjnych Obmiar: 3,0000	3,0000	szt.
20	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Obróbki blacharskie pozostałe Obmiar: 23,1000	23,1000	m2
21	KNRw 0202 0522-0200		Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej, rynny półokrągłe o średnicy 15 cm. Obmiar: 20,3500	20,3500	m
22	KNRw 0202 0526-0301		Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, okrągłe o średnicy 12 cm. Obmiar: 18,0000	18,0000	m