

Przedmiar robót

Budynek magazynowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0511/03	Rozebrawie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 37,0*4,60*2	m2	340,4
		razem	m2	340,4
2	KNR 4-01 0430/05	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm 340,4	m2	340,4
		razem	m2	340,4
3	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 8,0	m	8
		razem	m	8
4	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku obróbka kalenicy 37,0*0,50 wiatrownice 4,60*0,50*2	m2 m2	18,5 4,6
		razem	m2	23,1
5	KNR 7-12 0102/02	Czyszczenie mechaniczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości 4,60*14+37	m2	101,4
		razem	m2	101,4
6	KNR 7-12 0105/02	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych kratowych 101,40	m2	101,4
		razem	m2	101,4
7	KNR 7-12 0201/02	Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrzeczynnymi do gruntowania konstrukcji stalowych kratowych 101,40	m2	101,4
		razem	m2	101,4
8	KNR 7-12 0209/02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych kratowych 101,40	m2	101,4
		razem	m2	101,4
9	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 340,4*0,07	m3	23,828
		razem	m3	23,828
10	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 16x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km 340,4*0,07	m3	23,828
		razem	m3	23,828
11	Kalkulacja własna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych (340,4*15)/1000	t	5,106
		razem	t	5,106
Roboty pokrywowe				
12	KNR 2-02 0410/04	Ołączenie połaci dachowych łątami 76x100mm w rozstawie ponad 24cm M=2 340,4	m2	340,4
		razem	m2	340,4
13	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm pas nadrynnowy 37,0*0,25*2	m2	18,5
		razem	m2	18,5
14	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm wiatrownice 4,60*0,35*4 obróbka kalenicowa 37,0*0,50	m2 m2	6,44 18,5
		razem	m2	24,94

Przedmiar robót

Budynek magazynowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-02u2 0537/04	Pokrycie blachą powlekaną trapezową gr 0,5mm na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2 340,4		
			m2	340,4
		razem	m2	340,4
16	KNNR-W 3 0511/01	Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien 37,0*2		
			m	74
		razem	m	74
17	KNR K-05 0501/03	Montaż rynien dachowych stalowych powlekanych o średnicy 150mm 37,0*2		
			m	74
		razem	m	74
18	KNR K-05 0501/06	Montaż lejów spustowych 8		
			szt	8
		razem	szt	8
19	KNR K-05 0501/07	Montaż denek rynny 8		
			szt	8
		razem	szt	8
20	KNR K-05 0502/02	Montaż rur spustowych stalowych powlekanych o średnicy 100mm, z zastosowaniem obejmy wkręcanej 3,50*8		
			m	28
		razem	m	28
21	KNR K-05 0502/03	Montaż kolanek rur spustowych 8*3		
			szt	24
		razem	szt	24